

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 283
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº. 0607.02/2016-03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE LAGEDO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICÍPIO.

Especificação dos Serviços	Prazo de Execução
	Conforme o edital
VALOR GLOBAL: R\$: 36.092,25 (Trinta e Seis Mil Noventa e Dois reais e Vinte e Cinco centavos).	

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Proponente: A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME.
Endereço: Rua Augusto Dias de Oliveira, Nº 815 - Novo Juazeiro.
CNPJ: 15.621.138/0001-85
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Execução dos Serviços: Conforme o edital

Juazeiro do Norte/CE, 01 d e Agosto de 2016.

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

[Assinatura]
Fcoº Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ 15.621.138/0001.85

[Assinatura]
Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA - RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 084
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	ORÇAMENTO BÁSICO REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE LAGEDO ATUALIZADO		DATA:	29/07/2016	BDI:	25,92%
ENDEREÇO:	DISTRITO DE LAGEDO, CEDRO/CE		FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE		SICRO:	2016/01 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	87,01%
			SINAPI:	2016/05 SEM DESONERAÇÃO	MES:	-
					DATA REF.	03/2016
						06/2016
						08/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.362,12
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	227,02	1.362,12
2	PAREDE DE ALVENARIA						1.278,73
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	11,05	36,86	407,30
2.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	24,10	25,51	614,79
2.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	24,10	4,13	99,53
2.4	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,16	981,93	157,11
3	PISOS						12.158,34
3.1	C3549	MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1.5cm	SEINFRA	M2	139,24	16,71	2.326,70
3.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	364,00	27,01	9.831,64
4	PINTURA						8.008,16
4.1	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	313,40	5,75	1.802,05
4.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	423,60	2,95	1.249,62
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	16,80	13,45	225,96
4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	11,33	23,45	265,69
4.5	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	224,00	10,71	2.399,04
4.6	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	SINAPI	M	200,00	8,46	1.692,00
4.7	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	35,00	10,68	373,80
5	COBERTA						1.233,90
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	31,50	27,08	853,02
5.2	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	12,00	31,74	380,88
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO						2.286,28



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. 085
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

6.1	73831/006	LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	8,00	49,38	395,04
6.2	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	43,40	43,40
6.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A	SEINFRA	UN	5,00	15,18	75,90
6.4	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A	SEINFRA	UN	1,00	15,18	15,18
6.5	00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	SINAPI	M	9,00	1,62	14,58
6.6	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	9,00	3,96	35,64
6.7	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	110,00	3,79	416,90
6.8	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	210,00	4,54	953,40
6.9	73953/009	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	4,00	59,84	239,36
6.10	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLS 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	10,82	43,28
6.11	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	10,72	53,60
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.335,31
7.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	437,50	2,09	914,38
7.2	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	1,00	865,59	865,59
7.3	C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	SEINFRA	CJ	1,00	348,64	348,64
7	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00	103,35	206,70

Valor Orçamento (A): 28.662,84

Valor Encargos (B): 9.653,24

Total sem Encargos (A - B): 19.009,60

Valor BDI (C): 7.429,41

Valor BDI Diferenciado (D): 0,00

Valor Total (A + C + D): 36.092,25

VALOR DO ORÇAMENTO R\$: 36.092,25 (Trinta e Seis Mil Noventa e Dois reais e Vinte e Cinco centavos).


Juazeiro do Norte/CE, 01 de Agosto de 2016.

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fcº Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de S.
ENRº CIVIL CREA - RN 2032 P



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. 286
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RESUMO DO ORÇAMENTO					
OBRA:	ORÇAMENTO BÁSICO REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE LAGEDO ATUALIZADO	DATA :	29/07/2016	BDI :	25,92%
ENDEREÇO:	DISTRITO DE LAGEJO, CEDRO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
		SICRO	2016/01 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-
		SINAPI	2010/05 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.362,12	3,77
2	PAREDE DE ALVENARIA	1.278,73	3,54
3	PISOS	12.158,34	33,69
4	PINTURA	8.008,16	22,19
5	COBERTA	1.233,90	3,42
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	2.286,28	6,33
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.335,31	6,47
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	7.429,41	20,58
Valor total do Orçamento		36.092,25	100,00

Trinta e Seis Mil Noventa e Dois reais e Vinte e Cinco centavos

Juazeiro do Norte/CE, 01 de Agosto de 2016.

A.I.L. CONSTRUTORA

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fcº Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº CIVIL CREA RN 2637-C



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. 284
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA: ORÇAMENTO BÁSICO REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE LAGEDO ATUALIZADO			DATA: 29/07/2016		BDI: 25,92%					
ENDEREÇO: DISTRITO DE LAGEDO, CEDRO/CE			FONTE: SEINFRA		VERSÃO: 021.1 COM DESONERAÇÃO		HORA: 87,01%		MÊS: 03/2016	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE			SICRO: 201601 SEM DESONERAÇÃO		SINAPI: 201605 SEM DESONERAÇÃO		118,48%		06/2016	
			CONDIÇÕES PROPRIAS				118,24%		74,40%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.362,12	100,00		100,00					
			1.362,12		1.362,12					
2	PAREDE DE ALVENARIA	1.278,73	70,00	30,00	100,00					
			895,11	383,62	1.278,73					
3	PISOS	12.158,34	50,00	50,00	100,00					
			6.079,17	6.079,17	12.158,34					
4	PINTURA	8.008,16	50,00	50,00	100,00					
			4.004,08	4.004,08	8.008,16					
5	COBERTA	1.233,90	80,00	20,00	100,00					
			987,12	246,78	1.233,90					
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	2.286,28	20,00	80,00	100,00					
			457,26	1.829,02	2.286,28					
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.335,31	10,00	90,00	100,00					
			233,53	2.101,78	2.335,31					
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	7.429,41		48,91	100,00					
			3.633,72	3.795,69	7.429,41					
			17.652,11	18.440,14	36.092,25					
			17.652,11	36.092,25	36.092,25					

Juazeiro do Norte/CE, 01 de Agosto de 2016.

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fcº Pinto da Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA - RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	ORÇAMENTO BÁSICO REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE LAGEDO ATUALIZADO	DATA :	29/07/2016	BDI :	25,92%
ENDEREÇO:	DISTRITO DE LAGEDO, CEDRO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
		SICRO	2016/01 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-
		SINAPI	2016/05 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					DATA REF.
					03/2016
					06/2016
					06/2016

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	TOTAL	6,9600

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	4,5600

Impostos		
	PIS	3,0000
	COFINS	3,0000
	ISS	0,6500
	CPRB	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Juazeiro do Norte/CE, 01 de Agosto de 2016.


A.I.L. CONSTRUTORA

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fcº Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

E
E



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. 289
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	ORÇAMENTO BÁSICO REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE LAGEDO ATUALIZADO	DATA:	29/07/2016	BDI:	25,92%
ENDEREÇO:	DISTRITO DE LAGEDO, CEDRO/CE	FONTI:	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
		SICRO	2016/01 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-
		SINAPI	2016/05 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					DATA REF.
					03/2016
					06/2016
					08/2016

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0800
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. 270
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERO

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0800
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,8600	18,6800

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
	TOTAL	15,3500	11,6200

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,6500	6,8700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,7200	0,5400
	TOTAL	18,3700	7,4100

Horista = 118,48%
Mensalista = 74,51%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
D	GRUPO D		



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. 291
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEORO

D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,5700	6,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6400	0,4900
TOTAL		18,2100	7,3200

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	10,9600	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,6100	8,8000
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,7500	18,5500

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,2600	5,5000
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	2,4400	1,8500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0000	3,7900
C5	Indenização Adicional	0,6100	0,4600
TOTAL		15,4800	11,7300

Horista = 118,24%
Mensalista = 74,40%

A + B + C + D


Juazeiro do Norte/CE, 01 de Agosto de 2015.

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fcº Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº CIVIL CREA - RN 2637-F



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. 092
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO BÁSICO REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE LAGEDO ATUALIZADO	DATA:	29/07/2016	BDI:	25,92%	
ENDEREÇO:	DISTRITO DE LAGEDO, CEDRO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/01 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	06/2016
		SINAPI	2016/05 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	06/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	13,20	39,6000
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	13,20	39,6000
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	3,00000000	8,96	26,8800
Total:						106,0800

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	15,92	2,7064
1045	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	17,27	2,9359
1070	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	21,97	32,9550
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	77,88	77,8800
Total:						116,4773

Código	SERVIÇOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	354,81	4,4351
Total:						4,4351

Valor Simples:	176,63
Valor Encargos (87.01%):	50,39
Valor com Encargos:	227,02
Total Geral:	227,02

2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	13,20	13,2000
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,12000000	8,96	10,0352
Total:						23,2352

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	45,13	0,6770
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,73	1,5914
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,49	1,0682
1031	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,41	10,2500
Total:						13,5866

Valor Simples:	26,05
Valor Encargos (87.01%):	10,81
Valor com Encargos:	36,86
Total Geral:	36,86

2.2. C3087 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	13,20	7,9200
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	8,96	5,3760
Total:						13,2960

Código	SERVIÇOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	488,74	12,2185
Total:						12,2185

Valor Simples:	15,95
Valor Encargos (87.01%):	9,56
Valor com Encargos:	25,51
Total Geral:	25,51

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fcº Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
ENGR CIVIL CREA - RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. 293
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERO

2.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	13,20	1,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	8,96	1,3440
Total:						2,6640
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00810000	45,13	0,2753
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,49	1,1907
Total:						1,4660
Valor Simples:						2,89
Valor Encargos (87.01%):						1,24
Valor com Encargos:						4,13
Total Geral:						4,13
2.4. C2366 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)						
Igo	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 680L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,71	14,0729
Total:						14,0729
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	10,27	126,3210
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	13,20	63,3600
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	13,20	99,0000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	13,20	26,4000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	8,96	107,5200
Total:						422,6010
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	9,78	11,7360
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	45,13	28,1386
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	3,98	238,8000
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	54,94	48,2373
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,80000000	0,49	160,5240
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	14,51	8,7060
I1728	PRÉGO 18X27	SEINFRA	KG	2,00000000	9,22	18,4400
I1916	TASUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	6,06	30,3000
Total:						544,8819
Valor Simples:						780,91
Valor Encargos (87.01%):						201,02
Valor com Encargos:						981,93
Total Geral:						981,93
3.1. C3549 - MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1.5cm (M2)						
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	13,20	13,2000
Total:						13,2000
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	45,13	0,8214
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,49	2,6852
Total:						3,5066
Valor Simples:						10,57
Valor Encargos (87.01%):						6,14
Valor com Encargos:						16,71
Total Geral:						16,71
3.2. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)						
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	13,20	13,2000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	8,96	10,3040



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 294
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	45,13	0,8214
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,49	2,6852
Total:						3,5066
Valor Simples:						16,08
Valor Encargos (87.01%):						10,93
Valor com Encargos:						27,01
Total Geral:						27,01

4.1. C3550 - MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	13,20	4,3560
Total:						4,3560
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,54	0,1080
53	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	3,66	1,2810
Total:						1,3890
Valor Simples:						3,72
Valor Encargos (87.01%):						2,03
Valor com Encargos:						5,75
Total Geral:						5,75

4.2. C0588 - CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	13,20	2,6400
Total:						2,6400
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,04	0,3120
Total:						0,3120
Valor Simples:						1,72
Valor Encargos (87.01%):						1,23
Valor com Encargos:						2,95
Total Geral:						2,95

4.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	10,27	3,5945
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	13,20	5,2800
Total:						8,8745
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	10,26	0,4104
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	11,77	1,8832
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	15,87	2,0631
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,2160
Total:						4,5727
Valor Simples:						9,32
Valor Encargos (87.01%):						4,13
Valor com Encargos:						13,45
Total Geral:						13,45

4.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	10,27	8,2160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	13,20	10,5600
Total:						18,7760
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	10,26	0,3078



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 293
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	11,77	1,8832
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	2,19	0,6570
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	15,20	1,8240
Total:						4,6720
Valor Simples:						14,71
Valor Encargos (87.01%):						8,74
Valor com Encargos:						23,45
Total Geral:						23,45

4.5. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (M2)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,17000000	11,14	1,8938
Total:						1,8938
Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	16,19	5,6685
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	12,59	3,1475
Total:						8,8140
Valor Simples:						7,25
Valor Encargos (118.24%):						3,46
Valor com Encargos:						10,71
Total Geral:						10,71

4.6. 41695 - PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA (M)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
0000/348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,03000000	11,14	0,3342
00012815	FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M	SINAPI	UN	0,02000000	10,65	0,2130
Total:						0,5472
Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	16,19	1,6190
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	12,59	6,2950
Total:						7,9140
Valor Simples:						5,49
Valor Encargos (118.24%):						2,97
Valor com Encargos:						8,46
Total Geral:						8,46

4.7. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	10,27	2,5675
395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	13,20	4,6200
Total:						7,1875
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,54	0,2700
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	9,85	0,6895
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	5,16	1,5480
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	12,33	0,9864
Total:						3,4939
Valor Simples:						7,34
Valor Encargos (87.01%):						3,34
Valor com Encargos:						10,68
Total Geral:						10,68

5.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	13,20	14,5200
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,10000000	8,96	9,8560
Total:						24,3760
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. 096
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,45	2,7000	
						Total:	2,7000
						Valor Simples:	15,74
						Valor Encargos (87.01%):	11,34
						Valor com Encargos:	27,08
						Total Geral:	27,08

5.2. C4459 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	10,27	7,1890	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	13,20	9,2400	
						Total:	16,4290

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	2,79	9,7650	
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	9,22	0,9220	
11024	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,32	4,6200	
						Total:	15,3070

						Valor Simples:	24,10
						Valor Encargos (87.01%):	7,64
						Valor com Encargos:	31,74
						Total Geral:	31,74

6.1. 73831/006 - LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
00003756	LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	46,95	46,9500	
						Total:	46,9500

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	16,19	2,4285	
						Total:	2,4285

						Valor Simples:	48,39
						Valor Encargos (118.24%):	0,99
						Valor com Encargos:	49,38
						Total Geral:	49,38

6.2. 84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
00013400	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM CHAPA DE ACO GALV.	SINAPI	UN	1,00000000	13,68	13,6800	
						Total:	13,6800

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	13,53	13,5300	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	16,19	16,1900	
						Total:	29,7200

						Valor Simples:	31,67
						Valor Encargos (118.24%):	11,73
						Valor com Encargos:	43,40
						Total Geral:	43,40

6.3. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A (UN)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	10,27	3,0810	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	13,20	3,9600	
						Total:	7,0410

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	8,14	8,1400	
						Total:	8,1400

A

Handwritten signatures and initials.



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 297
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Valor Simples:	11,91
Valor Encargos (87.01%):	3,27
Valor com Encargos:	15,18
Total Geral:	15,18

6.4. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	10,27	3,0810
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	13,20	3,9600
Total:						7,0410

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	8,14	8,1400
Total:						8,1400

Valor Simples:	11,91
Valor Encargos (87.01%):	3,27
Valor com Encargos:	15,18
Total Geral:	15,18

6.5. 00002689 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV (M)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV null	SINAPI	M	1,00000000	1,62	1,6200
Total:						1,6200

Valor Simples:	1,62
Valor Encargos:	0,00
Valor com Encargos:	1,62
Total Geral:	1,62

6.6. 90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A40 MM. AF_05/2015 (M)

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	13,53	0,4600
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21600000	16,19	3,4970
Total:						3,9571

Valor Simples:	2,36
Valor Encargos (118.24%):	1,60
Valor com Encargos:	3,96
Total Geral:	3,96

6.7. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	10,27	1,1297
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	13,20	1,4520
Total:						2,5817

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,19	1,2138
Total:						1,2138

Valor Simples:	2,59
Valor Encargos (87.01%):	1,20
Valor com Encargos:	3,79
Total Geral:	3,79

6.8. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	10,27	1,2324
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	13,20	1,5840
Total:						2,8164

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,69	1,7238



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. 298
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABATI

							Total:	1,7238
							Valor Simples:	3,23
							Valor Encargos (87,01%):	1,31
							Valor com Encargos:	4,54
							Total Geral:	4,54
6.9.	73953/009	- LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)						
Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total		
00003788	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W(COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	45,45	45,4500		
							Total:	45,4500
Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	16,19	8,0950		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	12,59	6,2950		
							Total:	14,3900
							Valor Simples:	54,23
							Valor Encargos (118,24%):	5,61
							Valor com Encargos:	59,84
							Total Geral:	59,84
6.10.	C1494	- INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)						
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	10,27	2,1567		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	13,20	2,7720		
							Total:	4,9287
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total		
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	5,89	5,8900		
							Total:	5,8900
							Valor Simples:	8,52
							Valor Encargos (87,01%):	2,30
							Valor com Encargos:	10,82
							Total Geral:	10,82
6.11.	C2493	- TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)						
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	10,27	2,1567		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	13,20	2,7720		
							Total:	4,9287
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total		
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	5,79	5,7900		
							Total:	5,7900
							Valor Simples:	8,42
							Valor Encargos (87,01%):	2,30
							Valor com Encargos:	10,72
							Total Geral:	10,72
7.1.	9537	- LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)						
Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total		
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	6,52	0,3260		
							Total:	0,3260
Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	12,59	1,7626		
							Total:	1,7626
							Valor Simples:	1,44
							Valor Encargos (118,24%):	0,65
							Valor com Encargos:	2,09



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fl. 299
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

							Total Geral:	2,09
7.2. C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL (CJ)								
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total		
11137	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	1,00000000	865,59	865,5900		
							Total:	865,5800
							Valor Simples:	865,59
							Valor Encargos:	0,00
							Valor com Encargos:	865,59
							Total Geral:	865,59
7.3. C1351 - ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY (CJ)								
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total		
11140	ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY	SEINFRA	CJ	1,00000000	348,64	348,6400		
							Total:	348,6400
							Valor Simples:	348,64
							Valor Encargos:	0,00
							Valor com Encargos:	348,64
							Total Geral:	348,64
7.4. C0300 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)								
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total		
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	10,27	26,7020		
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	13,20	34,3200		
							Total:	61,0220
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total		
10416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	26,49	26,4900		
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,85	4,8500		
12192	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	10,98	10,9800		
							Total:	42,3200
							Valor Simples:	74,95
							Valor Encargos (87.01%):	28,40
							Valor com Encargos:	103,35
							Total Geral:	103,35

Juazeiro do Norte/CE, 01 de Agosto de 2016.

A.I.L. CONSTRUTORA

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fcº Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Ferreira de Sousa
Engº CIVIL CREA - RN 2637-D