

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
CEP 63.490-000 – CENTRO  
JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
FL. 1323  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

Á  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE  
Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 0607.02/2018-01

## CARTA PROPOSTA


Prezados Senhores,

Apresentamos a V.As., nossa Proposta de Preços referente á TOMADA DE PREÇOS Nº 0607.02/2018-01, cujo objeto **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO**, conforme projetos em anexos, pelo preço Global de **R\$ 350.610,17 (Trezentos e Cinquenta Mil Seiscentos e Dez reais e Dezessete centavos)**  
Prazo de Execução 05(CINCO) MESSSES




Informamos que o prazo de validade da nossa Proposta é de 60(sessenta) dias corridos a contar da data de abertura da Licitação  
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que caso sejamos ganhadores da presente licitação, assumimos inteira responsabilidade pela o inicio dos serviços dentro de um prazo de 10(dez) dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

Atenciosamente,

Jaguaribara-CE, 02 de Agosto de 2018



PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83

  
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR  
Eng.º Civil CREA-CE 46972, RNP 0609288920  
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ  
Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920  
Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
CEP 63.490-000 – CENTRO  
JAGUARIBARA-CE.

**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 1324  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>AMPLIAÇÃO COBERTURA DA QUADRA</b>						
1	<b>MOIVIMENTO DE TERRA</b>						
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	93,36	20,32	1.897,08
1.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	71,28	13,04	929,49
1.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	81,53	13,04	1.063,15
2	<b>ESTRUTURA METALICA E COBERTURA (QUADRA)</b>						
2.1	C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	652,14	76,40	49.823,50
2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	652,14	20,03	13.062,36
2.3	C2432	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 2.75% VÃO 16m	SEINFRA	M2	743,67	78,90	58.675,56
2.4	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	SINAPI	M2	157,30	33,46	5.263,26
2.5	C2432	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 2.75% VÃO 16m	SEINFRA	M2	221,46	78,90	17.473,19
2.6	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	6,60	231,34	1.526,84
3	<b>INFRAESTRUTURA (QUADRA)</b>						
3.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	32,14	272,55	8.759,76
3.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	32,14	68,63	2.205,77
3.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. SX	SEINFRA	M2	213,05	61,95	13.198,45
3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.175,94	5,55	6.526,47
3.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	353,97	5,53	1.957,45
4	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS (QUADRA)</b>						
4.1	95757	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	15,00	7,01	105,15
4.2	95758	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	27,00	7,88	212,76
4.3	95760	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	3,00	12,73	38,19
4.4	C1724	LUVA PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	2,00	3,37	6,74
4.5	C1719	LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1" (32mm)	SEINFRA	UN	20,00	4,19	83,80
4.6	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	7,00	10,34	72,38
4.7	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	20,00	10,34	206,80
4.8	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	1,00	10,34	10,34
4.9	C0467	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	SEINFRA	UN	112,00	4,22	472,64
4.10	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	SEINFRA	UN	28,00	3,40	95,20
4.11	C0467	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	SEINFRA	UN	10,00	4,22	42,20
4.12	C1180	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2"	SEINFRA	M	10,60	28,51	302,21
4.13	C1181	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	SEINFRA	M	30,30	18,96	574,49
4.14	C1179	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4"	SEINFRA	M	122,50	15,08	1.847,30
4.15	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	M	60,00	18,45	1.107,00

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fl. 1325  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO  
 LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.16	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	285,90	1,45	414,56
4.17	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	734,20	2,08	1.527,14
4.18	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	220,80	3,31	730,85
4.19	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	180,70	4,51	814,96
4.20	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	468,20	7,35	3.441,27
4.21	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	84,40	11,20	945,28
4.22	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	11,00	12,91	142,01
4.23	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	3,00	12,91	38,73
4.24	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	55,90	55,90
4.25	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	10,00	55,90	559,00
4.26	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN	4,00	82,70	330,80
4.27	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	19,00	70,00	1.330,00
4.28	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	18,00	70,00	1.260,00
4.29	C1875	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	SEINFRA	UN	28,00	27,81	778,68
4.30	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	12,00	15,94	191,28
4.31	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	3,00	15,94	47,82
4.32	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	12,07	72,42
4.33	C1498	INTERRUPTOR.UMA TECLA SIMPLES UMA PARALELA.10A.250V	SEINFRA	UN	4,00	18,94	75,76
4.34	C1484	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES UMA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	24,39	48,78
4.35	C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	29,73	118,92
4.36	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	257,95	257,95
5	SISTEMA D EPROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ARTMOSFERICA						1.699,11
5.1	C3489	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm	SEINFRA	UN	7,00	82,81	579,67
5.2	72271	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	9,23	110,76
5.3	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	M	10,00	19,03	190,30
5.4	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	10,00	15,85	158,50
5.5	C2459	TERMINAL DE PRESSÃO P/ VERGALHÕES DE COBRE 3/8"	SEINFRA	UN	4,00	20,60	82,40
5.6	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M	SEINFRA	UN	4,00	144,37	577,48
6	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						5.261,38
6.1	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	79,20	30,43	2.410,06

**PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP**  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

**Carlos Alberto de Oliveira Jr**  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 1306  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	M	54,00	28,93	1.562,22
6.3	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	18,00	63,17	1.137,06
6.4	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	6,00	25,34	152,04
7	AMPLIAÇÃO SALAS						895,54
		MOVIMENTO DE TERRA					
7.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	4,02	20,32	81,69
7.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	14,80	54,99	813,85
8	ESTRUTURA						8.675,29
8.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	5,96	231,54	1.379,98
8.2	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	5,96	81,65	486,63
8.3	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	86,01	51,84	4.458,76
8.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	342,50	5,55	1.900,88
8.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	81,20	5,53	449,04
9	PAREDES E PAINÉIS						4.822,43
9.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm {1:2:8}	SEINFRA	M2	140,56	31,41	4.414,99
9.2	73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M2	5,50	74,08	407,44
10	ESQUADRIAS						552,24
10.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	3,00	184,08	552,24
11	COBERTURA						7.421,58
11.1	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	M2	98,00	42,72	4.186,56
11.2	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	98,00	29,62	2.902,76
11.3	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	SINAPI	M	7,40	44,90	332,26
12	REVESTIMENTOS						4.708,76
12.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	281,12	3,52	989,54
12.2	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	281,12	13,23	3.719,22
13	PISOS						5.906,52
13.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	72,00	9,17	660,24
13.2	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA BMM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SINAPI	M2	72,00	61,54	4.430,88
13.3	C2243	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M	60,00	13,59	815,40
14	PINTURA						1.377,49
14.1	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	281,12	4,90	1.377,49

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 1307  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO  
LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15	<b>SUPERESTRUTURA</b>						<b>7.140,09</b>
15.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	4,32	231,54	1.000,25
15.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	4,32	68,63	296,48
15.3	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	77,11	51,84	3.997,38
15.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	251,70	5,55	1.396,94
15.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	81,20	5,53	449,04
16	<b>CALÇADA</b>						<b>1.046,33</b>
16.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	1,03	47,87	49,31
16.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	8,20	55,37	454,03
16.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	1,27	29,44	37,39
16.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,23	411,06	505,60
17	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>						<b>2.874,34</b>
17.1	C2016	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 25,01 À 30 KW	SEINFRA	UN	1,00	1.433,13	1.433,13
17.2	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	257,95	257,95
17.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	127,21	763,26
17.4	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	6,00	70,00	420,00
18	<b>REFORMA PREDIO</b>						<b>1.012,85</b>
		SERVIÇOS PRELIMINARES					
18.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	160,45	4,40	705,98
18.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	35,49	7,04	249,85
18.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,16	26,40	57,02
19	<b>MURO LATERAL</b>						<b>5.631,97</b>
19.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	8,72	26,40	230,21
19.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,56	831,40	1.296,98
19.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	46,44	31,41	1.458,68
19.4	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	104,58	16,61	1.737,07
19.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	104,58	3,52	368,12
19.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	110,39	4,90	540,91
20	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>2.122,75</b>
20.1	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	160,45	13,23	2.122,75
21	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						<b>1.047,76</b>
21.1	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	3,00	168,74	506,22
21.2	C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	173,38	173,38
21.3	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	2,00	184,08	368,16

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
CEP 63.490-000 – CENTRO  
JAGUARIBARA-CE.


COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fl. 1328  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO  
LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## PLANILHA DE ORÇAMENTO


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
22	PINTURA						8.562,72
22.1	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.664,49	4,90	8.156,00
22.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	35,49	11,46	406,72
23	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS						1.443,85
23.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	11,00	58,79	646,69
23.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	65,11	390,66
23.3	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	203,25	406,50
24	GERAL						5.514,19
24.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	652,14	5,37	3.501,99
24.2	C0039	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M	SEINFRA	M	20,00	100,61	2.012,20
						VALOR ORÇAMENTO:	278.438,83
						VALOR BDI TOTAL:	72.171,34
						VALOR TOTAL:	350.610,17

Trezentos e Cinquenta Mil Seiscentos e Dez reais e Dezessete centavos



PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP  
CNPJ N° 12.837.426/0001-83

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

  
Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920



**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 13/99  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS**

1.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,22600000	9,13	20,32
					TOTAL MAO DE OBRA:	20,32
					VALOR:	20,32

1.2. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,42800000	9,13	13,04
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,04
					VALOR:	13,04

1.3. C0921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,42800000	9,13	13,04
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,04
					VALOR:	13,04

2.1. C1326 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,31040000	10,47	13,72
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,51200000	13,46	20,35
					TOTAL MAO DE OBRA:	34,07
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	9,20190000	4,60	42,33
					TOTAL MATERIAL:	42,33
					VALOR:	76,40

2.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1145	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,67200000	10,47	7,04
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67200000	13,46	9,05
					TOTAL MAO DE OBRA:	16,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,02487000	10,46	0,26
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,13264000	12,00	1,59
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,24870000	2,23	0,55
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,09948000	15,49	1,54
					TOTAL MATERIAL:	3,94
					VALOR:	20,03

2.3. C2432 - TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 2.75% VÃO 16m (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12065	TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-90	SEINFRA	M2	0,82900000	95,17	78,90
					TOTAL MATERIAL:	78,90
					VALOR:	78,90

2.4. 94213 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 1330  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

### COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

00007243	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	SINAPI	M2	0,96661400	27,20	26,29
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	3,44035000	1,24	4,27
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>30,56</b>
<b>SERVICO</b>		<b>FUNTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	12,10	1,17
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	18,58	1,69
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	16,86	0,02
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	16,31	0,02
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>2,90</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>33,46</b>

### 2.5. C2432 - TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 2.75% VÃO 16m (M2)

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12065	TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-90	SEINFRA	M2	0,82900000	95,17	78,90
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>78,90</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>78,90</b>

### 2.6. 92719 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_12/2015 (M3)

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,91438700	226,23	206,86
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>206,86</b>
<b>SERVICO</b>		<b>FUNTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35300000	16,21	5,72
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35300000	16,31	5,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05900000	12,10	12,81
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,14300000	0,95	0,14
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,21000000	0,26	0,05
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>24,48</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>231,34</b>

### 3.1. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,59976000	14,59	8,75
					<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>8,75</b>
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,04000000	9,13	46,02
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>46,02</b>
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,71866010	46,00	33,06
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,51978300	56,00	29,11
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	289,32100000	0,50	144,66
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,17326100	63,20	10,95
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>217,78</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>272,55</b>

### 3.2. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

**PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP**  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

**Carlos Alberto de Oliveira Jr**  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920



**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

 FL. 1331  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,68000000	13,46	22,61
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,04000000	9,13	46,02
					TOTAL MAO DE OBRA:	68,63
					VALOR:	68,63

**3.3. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,13400000	10,47	11,87
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,13400000	13,46	15,26
					TOTAL MAO DE OBRA:	27,13

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,21554000	28,58	6,16
10591	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,99480000	14,79	14,71
11728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,20725000	9,40	1,95
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,26837000	4,74	6,01
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,96993000	6,18	5,99
					TOTAL MATERIAL:	34,82
					VALOR:	61,95

**3.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06720000	10,47	0,70
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06720000	13,46	0,90
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,60

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01658000	9,97	0,17
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	0,95335000	3,96	3,78
					TOTAL MATERIAL:	3,95
					VALOR:	5,55

**3.5. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05880000	10,47	0,62
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05880000	13,46	0,79
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,41

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01658000	9,97	0,17
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,95335000	4,14	3,95
					TOTAL MATERIAL:	4,12
					VALOR:	5,53

**4.1. 95757 - LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2016\_P (UN)**

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002637	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	SINAPI	UN	0,82900000	2,01	1,67
					TOTAL MATERIAL:	1,67

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18270000	12,75	2,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18270000	16,46	3,01
					TOTAL SERVICIO:	5,34

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 1332  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

VALOR:	7,01
--------	------

4.2. 95758 - LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	UN	0,82900000	2,34	1,94
					TOTAL MATERIAL:	1,94
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20330000	12,75	2,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20330000	16,46	3,35
					TOTAL SERVICOS:	5,94
					VALOR:	7,88

4.3 50 - LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002644	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	SINAPI	UN	0,82900000	6,02	4,99
					TOTAL MATERIAL:	4,99
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26510000	12,75	3,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26510000	16,46	4,36
					TOTAL SERVICOS:	7,74
					VALOR:	12,73

4.4. C1724 - LUVA PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm) (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09240000	10,47	0,97
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09240000	13,46	1,24
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,21
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,64662000	0,38	0,25
I1444	LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,82900000	1,10	0,91
					TOTAL MATERIAL:	1,16
					VALOR:	3,37

4.5. C1719 - LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1" (32mm) (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09240000	10,47	0,97
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09240000	13,46	1,24
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,21
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,82900000	0,38	0,32
I1439	LUVA PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	0,82900000	2,00	1,66
					TOTAL MATERIAL:	1,98
					VALOR:	4,19

4.6. C1205 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25200000	10,47	2,64
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25200000	13,46	3,39
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,03

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FL. 1333  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS**

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1087	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	0,82900000	5,20	4,31
TOTAL MATERIAL:					4,31	
VALOR:					10,34	

**4.7. C1205 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" (M)**

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25200000	10,47	2,64
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25200000	13,46	3,39
TOTAL MAO DE OBRA:					6,03	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1087	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	0,82900000	5,20	4,31
TOTAL MATERIAL:					4,31	
VALOR:					10,34	

**4.8. C1205 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" (M)**

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25200000	10,47	2,64
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25200000	13,46	3,39
TOTAL MAO DE OBRA:					6,03	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1087	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	0,82900000	5,20	4,31
TOTAL MATERIAL:					4,31	
VALOR:					10,34	

**4.9. C0467 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" (UN)**

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25200000	10,47	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:					2,64	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0275	BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 2"	SEINFRA	UN	0,82900000	1,90	1,58
TOTAL MATERIAL:					1,58	
VALOR:					4,22	

**4.10. C0466 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" (UN)**

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25200000	10,47	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:					2,64	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0273	BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 1"	SEINFRA	UN	0,82900000	0,92	0,76
TOTAL MATERIAL:					0,76	
VALOR:					3,40	

**4.11. C0467 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" (UN)**

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25200000	10,47	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:					2,64	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0275	BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 2"	SEINFRA	UN	0,82900000	1,90	1,58
TOTAL MATERIAL:					1,58	

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil / CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 1334  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

VALOR:	4,22
--------	------

4.12. C1180 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50400000	10,47	5,28
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50400000	13,46	6,78
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,06
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1062	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1 1/2"	SEINFRA	M	0,87045000	18,90	16,45
					TOTAL MATERIAL:	16,45
					VALOR:	28,51

4.13. C1181 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,33600000	10,47	3,52
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,33600000	13,46	4,52
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,04
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1064	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1"	SEINFRA	M	0,87045000	12,55	10,92
					TOTAL MATERIAL:	10,92
					VALOR:	18,96

4.14. C1179 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25200000	10,47	2,64
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25200000	13,46	3,39
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,03
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1067	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4"	SEINFRA	M	0,87045000	10,40	9,05
					TOTAL MATERIAL:	9,05
					VALOR:	15,08

4.15. C1190 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42000000	10,47	4,40
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42000000	13,46	5,65
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,05
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	0,82900000	10,13	8,40
					TOTAL MATERIAL:	8,40
					VALOR:	18,45

4.16. 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000983	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	0,98651000	0,72	0,71
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00746100	3,90	0,03
					TOTAL MATERIAL:	0,74
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	12,75	0,31

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 1335  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS**

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	16,46	0,40
					TOTAL SERVICOS:	0,71
					VALOR:	1,45

**4.17. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	0,98651000	1,20	1,18
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00746100	3,90	0,03
					TOTAL MATERIAL:	1,21
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	12,75	0,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	16,46	0,49
					TOTAL SERVICOS:	0,87
					VALOR:	2,08

**4.18. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	0,98651000	2,14	2,11
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00746100	3,90	0,03
					TOTAL MATERIAL:	2,14
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	12,75	0,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	16,46	0,66
					TOTAL SERVICOS:	1,17
					VALOR:	3,31

**4.19. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	0,98651000	3,00	2,96
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00746100	3,90	0,03
					TOTAL MATERIAL:	2,99
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	12,75	0,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	16,46	0,86
					TOTAL SERVICOS:	1,52
					VALOR:	4,51

**4.20. 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	0,98651000	5,14	5,07
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00746100	3,90	0,03
					TOTAL MATERIAL:	5,10
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	12,75	0,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	16,46	1,27

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 1336  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

TOTAL SERVICOS:	2,25
VALOR:	7,35

4.21. 91934 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	0,98651000	7,92	7,81
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00746100	3,90	0,03
TOTAL MATERIAL:						7,84
SERVICOS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	12,75	1,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	16,46	1,89
TOTAL SERVICOS:						3,36
VALOR:						11,20

4.22. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25200000	10,47	2,64
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25200000	13,46	3,39
TOTAL MAO DE OBRA:						6,03
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,82900000	8,30	6,88
TOTAL MATERIAL:						6,88
VALOR:						12,91

4.23. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25200000	10,47	2,64
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25200000	13,46	3,39
TOTAL MAO DE OBRA:						6,03
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,82900000	8,30	6,88
TOTAL MATERIAL:						6,88
VALOR:						12,91

4.24. C1121 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75600000	10,47	7,92
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75600000	13,46	10,18
TOTAL MAO DE OBRA:						18,10
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,82900000	45,60	37,80
TOTAL MATERIAL:						37,80
VALOR:						55,90

4.25. C1127 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75600000	10,47	7,92
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75600000	13,46	10,18
TOTAL MAO DE OBRA:						18,10

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL

1334  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	0,82900000	45,60	37,80
					TOTAL MATERIAL:	37,80
					VALOR:	55,90

4.26. C1130 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75600000	10,47	7,92
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75600000	13,46	10,18
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	0,82900000	77,93	64,60
					TOTAL MATERIAL:	64,60
					VALOR:	82,70

4.27. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,92400000	10,47	9,67
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,92400000	13,46	12,44
					TOTAL MAO DE OBRA:	22,11

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	0,82900000	57,77	47,89
					TOTAL MATERIAL:	47,89
					VALOR:	70,00

4.28. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,92400000	10,47	9,67
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,92400000	13,46	12,44
					TOTAL MAO DE OBRA:	22,11
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	0,82900000	57,77	47,89
					TOTAL MATERIAL:	47,89
					VALOR:	70,00

4.29. C1875 - PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,67200000	10,47	7,04
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,67200000	13,46	9,05
					TOTAL MAO DE OBRA:	16,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11472	LÂMPADA INCANDESCENTE 60W	SEINFRA	UN	0,82900000	2,00	1,66
11674	PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 9'X4' TIPO BRASIL	SEINFRA	UN	0,82900000	12,13	10,06
					TOTAL MATERIAL:	11,72
					VALOR:	27,81

4.30. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24360000	10,47	2,55
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24360000	13,46	3,28

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 1348  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

				TOTAL MAO DE OBRA:		5,83
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	0,82900000	12,20	10,11
TOTAL MATERIAL:						10,11
VALOR:						15,94

4.31. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24360000	10,47	2,55
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24360000	13,46	3,28
TOTAL MAO DE OBRA:						5,83
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	0,82900000	12,20	10,11
TOTAL MATERIAL:						10,11
VALOR:						15,94

4.32. C1492 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24360000	10,47	2,55
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24360000	13,46	3,28
TOTAL MAO DE OBRA:						5,83
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	UN	0,82900000	7,53	6,24
TOTAL MATERIAL:						6,24
VALOR:						12,07

4.33. C1498 - INTERRUPTOR.UMA TECLA SIMPLES UMA PARALELA.10A.250V (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37800000	10,47	3,96
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37800000	13,46	5,09
TOTAL MAO DE OBRA:						9,05
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11257	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 PARALELO	SEINFRA	UN	0,82900000	11,93	9,89
TOTAL MATERIAL:						9,89
VALOR:						18,94

4.34. C1484 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES UMA PARALELO 10A 250V (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51240000	10,47	5,36
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51240000	13,46	6,90
TOTAL MAO DE OBRA:						12,26
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11264	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 PARALELO	SEINFRA	UN	0,82900000	14,63	12,13
TOTAL MATERIAL:						12,13
VALOR:						24,39

4.35. C1488 - INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,64680000	10,47	6,77
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,64680000	13,46	8,71

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920



**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 1339  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

				TOTAL MAO DE OBRA:		15,48
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11266	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS	SEINFRA	UN	0,82900000	17,19	14,25
TOTAL MATERIAL:						14,25
VALOR:						29,73

4.36. 83463 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	0,82900000	240,69	199,53
TOTAL MATERIAL:						199,53
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	12,75	25,50
8264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	16,46	32,92
TOTAL SERVICOS:						58,42
VALOR:						257,95

5.1. C3489 - CAIXA DE INSPECÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13440000	13,46	1,81
TOTAL MAO DE OBRA:						1,81
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	55,53	44,42
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	5,72	4,46
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	238,92	6,02
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	254,26	6,41
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	72,95	8,75
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	0,60000000	18,24	10,94
TOTAL SERVICOS:						81,00
VALOR:						82,81

5.2. 72271 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001539	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	SINAPI	UN	0,82900000	4,09	3,39
TOTAL MATERIAL:						3,39
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	12,75	2,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	16,46	3,29
TOTAL SERVICOS:						5,84
VALOR:						9,23

5.3. 96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	0,91190000	19,79	18,05
TOTAL MATERIAL:						18,05
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03370000	12,75	0,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03370000	16,46	0,55
TOTAL SERVICOS:						0,98

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FL. 1340  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO  
 LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

VALOR: 19,03

5.4. C0520 - CABO COBRE NU 35MM2 (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17640000	10,47	1,85
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17640000	13,46	2,37
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,22
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	0,84558000	13,75	11,63
					TOTAL MATERIAL:	11,63
					VALOR:	15,85

5.5. C459 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ VERGALHÕES DE COBRE 3/8" (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16800000	10,47	1,76
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16800000	13,46	2,26
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,02
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12072	TERMINAL PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8"	SEINFRA	UN	0,82900000	20,00	16,58
					TOTAL MATERIAL:	16,58
					VALOR:	20,60

5.6. C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,94000000	10,47	30,78
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,26000000	13,46	16,96
					TOTAL MAO DE OBRA:	47,74
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	2,48700000	13,75	34,20
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	0,82900000	47,03	38,99
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	0,82900000	2,35	1,95
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	0,82900000	25,92	21,49
					TOTAL MATERIAL:	96,63
					VALOR:	144,37

6.1. 94227 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,04393700	35,19	1,55
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00663200	11,65	0,08
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00132640	38,04	0,05
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04891100	72,02	3,52
00040869	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO CAIXA)	SINAPI	M	0,87045000	20,46	17,81
					TOTAL MATERIAL:	23,01
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	12,10	3,41
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	18,58	3,49
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	16,86	0,22
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	16,31	0,30

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FL. 1361  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO  
 LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

TOTAL SERVIÇO:	7,42
VALOR:	30,43

6.2. 89580 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00513980	35,95	0,18
00009840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,86216000	26,95	23,24
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00845580	31,22	0,26
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03067300	1,17	0,04
TOTAL MATERIAL:						23,72
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	12,69	2,28
3267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	16,28	2,93
TOTAL SERVIÇO:						5,21
VALOR:						28,93

6.3. 89590 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,82900000	7,43	6,16
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	SINAPI	UN	0,05803000	13,16	0,76
00020158	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,82900000	61,90	51,32
TOTAL MATERIAL:						58,24
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	12,69	2,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	16,28	2,77
TOTAL SERVIÇO:						4,93
VALOR:						63,17

6. J93 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,82320000	10,47	8,62
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,82320000	13,46	11,08
TOTAL MAO DE OBRA:						19,70
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770	RALO SECO PVC 10 CM	SEINFRA	UN	0,82900000	6,80	5,64
TOTAL MATERIAL:						5,64
VALOR:						25,34

7.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,22600000	9,13	20,32
TOTAL MAO DE OBRA:						20,32
VALOR:						20,32

7.2. C0330 - ATERRAMENTO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,42800000	9,13	13,04

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FL. 1342  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO  
 LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

				TOTAL MAO DE OBRA:		13,04
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,91190000	46,00	41,95
					TOTAL MATERIAL:	41,95
					VALOR:	54,99

### 8.1. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016 (M3)

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,62257900	38,50	23,97
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	300,64514000	0,45	135,29
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,49159700	42,75	21,02
					TOTAL MATERIAL:	180,28

S.C.O		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31000000	12,10	27,95
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46000000	15,42	22,51
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,75000000	0,88	0,66
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,71000000	0,20	0,14
					TOTAL SERVICIO:	51,26
					VALOR:	231,54

### 8.2. 74157/004 - LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

SERVICIO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65000000	16,31	26,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	12,10	54,45
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,30000000	0,95	0,29
					TOTAL SERVICIO:	81,65
					VALOR:	81,65

### 8.3. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF\_12/2015 (M2)

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	5,93978500	1,48	8,79
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,04891100	11,85	0,58
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	3,32346100	8,07	26,82
					TOTAL MATERIAL:	36,19

SERVICIO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	16,24	2,19
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67500000	16,21	10,94
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	19,43	1,22
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07200000	18,05	1,30
					TOTAL SERVICIO:	15,65
					VALOR:	51,84

### 8.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06720000	10,47	0,70

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FL. 1343  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO  
 LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06720000	13,46	0,90
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>1,60</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01658000	9,97	0,17
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	0,95335000	3,96	3,78
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>3,95</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>5,55</b>

8.5. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)						
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05880000	10,47	0,62
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05880000	13,46	0,79
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>1,41</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01658000	9,97	0,17
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,95335000	4,14	3,95
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>4,12</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>5,53</b>

9.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,84000000	13,46	11,31
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,94080000	9,13	8,59
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>19,90</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01243500	46,00	0,57
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,80722000	0,74	1,34
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,80722000	0,50	0,90
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	20,72500000	0,42	8,70
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>11,51</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>31,41</b>

9.2. 73937/001 - COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) (M2)						
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
0000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	3,31600000	14,66	48,61
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>48,61</b>
<b>SERVICO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85000000	16,31	13,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85000000	12,10	10,29
88631	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AE 08/2014	SINAPI	M3	0,00480000	275,65	1,32
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>25,47</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>74,08</b>

10.1. C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)						
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,14200000	10,47	22,43
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,14200000	13,46	28,83
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>51,26</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto da Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
CEP 63.490-000 – CENTRO  
JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
FL. 1344  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO  
LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	2,48700000	9,24	22,98
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,82900000	52,50	43,52
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	0,82900000	80,00	66,32
					TOTAL MATERIAL:	132,82
					VALOR:	184,08

11.1. C4511 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,75600000	10,47	7,92
10498	CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,75600000	13,46	10,18
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,10
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,00845580	2800,00	23,68
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,09948000	9,40	0,94
					TOTAL MATERIAL:	24,62
					VALOR:	42,72

11.2. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27% (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,18480000	10,47	1,93
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,18480000	13,46	2,49
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,42
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,17718000	0,50	0,59
11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	1,17718000	1,03	1,21
12059	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	SEINFRA	M2	0,95335000	24,54	23,40
					TOTAL MATERIAL:	25,20
					VALOR:	29,62

11.3. 94223 - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 (M)						
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	3,48180000	0,16	0,56
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	3,48180000	2,51	8,74
00007219	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM. COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	SINAPI	UN	0,85304100	38,04	32,45
					TOTAL MATERIAL:	41,75
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10800000	12,10	1,31
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09500000	18,58	1,77
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00180000	16,86	0,03
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00260000	16,31	0,04
					TOTAL SERVICIO:	3,15
					VALOR:	44,90

12.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08400000	13,46	1,13
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12600000	9,13	1,15
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,28

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

 FL 1345  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO  
 LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00505690	46,00	0,23
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,01447000	0,50	1,01
TOTAL MATERIAL:					1,24
VALOR:					3,52

12.2. C2126 - REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE (M2)					
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,00302400	14,59	0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,04

MAO DE OBRA					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42000000	13,46	5,65
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,44520000	9,13	4,06
TOTAL MAO DE OBRA:					9,71

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0117 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO	SEINFRA	KG	5,80300000	0,60	3,48
TOTAL MATERIAL:					3,48
VALOR:					13,23

13.1. 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)					
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	16,31	2,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04440000	12,10	0,54
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,03390000	176,08	5,97
TOTAL SERVICOS:					9,17
VALOR:					9,17

13.2. 72136 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (M2)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	6,63200000	0,45	2,98
73671 JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,65800000	0,87	1,44
00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	11,60600000	0,41	4,76
00007353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	SINAPI	L	0,17554904	20,76	3,64
TOTAL MATERIAL:					12,82
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	16,31	9,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	12,10	36,30
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	1,50000000	1,75	2,63
TOTAL SERVICOS:					48,72
VALOR:					61,54

13.3. C2243 - RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO (M)					
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50400000	13,46	6,78
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,42000000	9,13	3,83
TOTAL MAO DE OBRA:					10,61
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1614 PERFIL "U" EM ALUMÍNIO (1X1) CM P/ FACHADAS	SEINFRA	M	0,87045000	3,42	2,98

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Nº 1346  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO  
 LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

TOTAL MATERIAL:	2,98
VALOR:	13,59

### 14.1. C3550 - MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27720000	13,46	3,73
TOTAL MAO DE OBRA:						3,73
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,16580000	0,55	0,09
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,29015000	3,73	1,08
TOTAL MATERIAL:						1,17
VALOR:						4,90

### 14965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016 (M3)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,62257900	38,50	23,97
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	300,64514000	0,45	135,29
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,49159700	42,75	21,02
TOTAL MATERIAL:						180,28
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31000000	12,10	27,95
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46000000	15,42	22,51
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP	SINAPI	CHP	0,75000000	0,88	0,66
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	SINAPI	CHI	0,71000000	0,20	0,14
TOTAL SERVICOS:						51,26
VALOR:						231,54

### 15.2. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,68000000	13,46	22,61
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,04000000	9,13	46,02
TOTAL MAO DE OBRA:						68,63
VALOR:						68,63

### 15.3. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF\_12/2015 (M2)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	5,93978500	1,48	8,79
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,04891100	11,85	0,58
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	3,32346100	8,07	26,82
TOTAL MATERIAL:						36,19
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	16,24	2,19
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67500000	16,21	10,94
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	19,43	1,22
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07200000	18,05	1,30
TOTAL SERVICOS:						15,65

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920



# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 1347  
 P. L. Nº \_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO  
 LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

VALOR:	51,84
--------	-------

15.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06720000	10,47	0,70
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06720000	13,46	0,90
TOTAL MAO DE OBRA:						1,60
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01658000	9,97	0,17
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	0,95335000	3,96	3,78
TOTAL MATERIAL:						3,95
VALOR:						5,55

15.5. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05880000	10,47	0,62
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05880000	13,46	0,79
TOTAL MAO DE OBRA:						1,41
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01658000	9,97	0,17
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,95335000	4,14	3,95
TOTAL MATERIAL:						4,12
VALOR:						5,53

16.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)						
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	12,10	47,87
TOTAL SERVICIO:						47,87
VALOR:						47,87

16.2. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,26000000	13,46	16,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,54560000	9,13	14,11
TOTAL MAO DE OBRA:						31,07
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03423770	46,00	1,57
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,13151000	0,74	3,80
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,13151000	0,50	2,57
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	38,96300000	0,42	16,36
TOTAL MATERIAL:						24,30
VALOR:						55,37

16.3. 94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)						
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,03625000	9,31	9,65
TOTAL MATERIAL:						9,65
SERVICIO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FL. 1348  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO  
 LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	138,86	0,83
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	30,29	0,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	12,10	7,97
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	22,22	6,09
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	18,95	4,81
TOTAL SERVICOS:				19,79
VALOR:				29,44

17.14990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_07/2016

MATERIAL	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
00004460		SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	18,51	
00004517		PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	2,45	
TOTAL MATERIAL:					20,96
SERVICO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,57	
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,34	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	51,29	
94964		CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	269,90	
TOTAL SERVICOS:					390,10
VALOR:					411,06

17.1. C2016 - POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 25,01 À 30 KW (UN)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0042		AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	158,31	
I2312		ELETRICISTA	H	203,52	
TOTAL MAO DE OBRA:					361,83
MATERIAL	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0270		BRAQUETE COM 3 ISOLADORES	UN	17,74	
I0271		BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE	UN	5,68	
I0332		CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE	UN	4,68	
I0353		CABO ISOLADO EM PVC 70MM2 - 750V	M	431,91	
I0806		CINTA DE AÇO GALVANIZADO	UN	13,31	
I0946		CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2"	UN	51,03	
I0949		CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	4,58	
I1077		ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1 1/2"	M	65,49	
I1083		ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	M	26,82	
I1720		POSTE DE CONCRETO 8MX300KG	UN	450,06	
TOTAL MATERIAL:					1071,30
VALOR:					1.433,13

17.2. 83463 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
00013393		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	199,53	

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 1349  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

				TOTAL MATERIAL:		199,53
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	12,75	25,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	16,46	32,92
					TOTAL SERVICIO:	58,42
					VALOR:	257,95

17.3. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,52000000	10,47	26,38
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,52000000	13,46	33,92
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,10000000	9,13	19,17
					TOTAL MAO DE OBRA:	79,47
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	9,94800000	1,21	12,04
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,82900000	1,06	0,88
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,82900000	7,41	6,14
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,82900000	2,10	1,74
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,08290000	8,30	0,69
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,48700000	3,20	7,96
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	0,82900000	2,10	1,74
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	2,48700000	0,69	1,72
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	0,82900000	16,23	13,45
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,65800000	0,83	1,38
					TOTAL MATERIAL:	47,74
					VALOR:	127,21

17.4. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,92400000	10,47	9,67
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,92400000	13,46	12,44
					TOTAL MAO DE OBRA:	22,11
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	0,82900000	57,77	47,89
					TOTAL MATERIAL:	47,89
					VALOR:	70,00

18.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04200000	13,46	0,57
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42000000	9,13	3,83
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,40
					VALOR:	4,40

18.2. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06720000	13,46	0,90
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67200000	9,13	6,14
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,04
					VALOR:	7,04

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FL. 1350  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO  
 LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS**

18.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25200000	13,46	3,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,52000000	9,13	23,01
					TOTAL MAO DE OBRA:	26,40
					VALOR:	26,40

19.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25200000	13,46	3,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,52000000	9,13	23,01
					TOTAL MAO DE OBRA:	26,40
					VALOR:	26,40

19.2. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)						
EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,59976000	14,59	8,75
					TOTAL EQUIPAMENTO:	8,75

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	10,33200000	10,47	108,18
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,03200000	13,46	54,27
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,30000000	13,46	84,80
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,68000000	13,46	22,61
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,08000000	9,13	92,03
					TOTAL MAO DE OBRA:	361,89

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,99480000	9,97	9,92
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,51688150	46,00	23,78
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	49,74000000	4,06	201,94
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,72786200	56,00	40,76
805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	271,58040000	0,50	135,79
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,49740000	14,79	7,36
I1728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	1,65800000	9,40	15,59
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	4,14500000	6,18	25,62
					TOTAL MATERIAL:	460,76
					VALOR:	831,40

19.3. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,84000000	13,46	11,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,94080000	9,13	8,59
					TOTAL MAO DE OBRA:	19,90

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01243500	46,00	0,57
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,80722000	0,74	1,34
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,80722000	0,50	0,90
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	20,72500000	0,42	8,70
					TOTAL MATERIAL:	11,51
					VALOR:	31,41

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 1351  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO  
 LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

19.4. C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50400000	13,46	6,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50400000	9,13	4,60
TOTAL MAO DE OBRA:						11,38
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02500000	209,28	5,23
TOTAL SERVICIO:						5,23
VALOR:						16,61
19.5. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08400000	13,46	1,13
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12600000	9,13	1,15
TOTAL MAO DE OBRA:						2,28
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00505690	46,00	0,23
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,01447000	0,50	1,01
TOTAL MATERIAL:						1,24
VALOR:						3,52
19.6. C3550 - MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27720000	13,46	3,73
TOTAL MAO DE OBRA:						3,73
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,16580000	0,55	0,09
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,29015000	3,73	1,08
TOTAL MATERIAL:						1,17
VALOR:						4,90
20.1. C2126 - REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,00302400	14,59	0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,04
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42000000	13,46	5,65
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,44520000	9,13	4,06
TOTAL MAO DE OBRA:						9,71
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10117	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO	SEINFRA	KG	5,80300000	0,60	3,48
TOTAL MATERIAL:						3,48
VALOR:						13,23
21.1. C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,14200000	10,47	22,43
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,14200000	13,46	28,83
TOTAL MAO DE OBRA:						51,26

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.

MISSÃO DE LICITAÇÃO

1392

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	2,48700000	9,24	22,98
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,82900000	46,00	38,13
18271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	0,82900000	68,00	56,37
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>117,48</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>168,74</b>

### 21.2. C4425 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,14200000	10,47	22,43
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,14200000	13,46	28,83
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>51,26</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	2,48700000	9,24	22,98
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,82900000	46,00	38,13
18272	PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	0,82900000	73,60	61,01
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>122,12</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>173,38</b>

### 21.3. C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,14200000	10,47	22,43
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,14200000	13,46	28,83
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>51,26</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	2,48700000	9,24	22,98
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,82900000	52,50	43,52
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	0,82900000	80,00	66,32
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>132,82</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>184,08</b>

### 21.550 - MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27720000	13,46	3,73
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>3,73</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,16580000	0,55	0,09
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,29015000	3,73	1,08
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>1,17</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>4,90</b>

### 22.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29400000	10,47	3,08
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33600000	13,46	4,52
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>7,60</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03316000	10,46	0,35
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,13264000	12,00	1,59
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,10777000	16,18	1,74

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 1353  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS**

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,33160000	0,55	0,18
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>3,86</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>11,46</b>

**23.1. C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,26000000	10,47	13,19
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,26000000	13,46	16,96
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	9,13	9,59
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>39,74</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00140930	50,00	0,07
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,03625000	0,74	0,77
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,03625000	0,50	0,52
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	0,82900000	0,80	0,66
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	0,82900000	1,60	1,33
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	0,82900000	3,10	2,57
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	0,82900000	1,20	0,99
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	0,82900000	2,20	1,82
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	0,82900000	2,30	1,91
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	0,99480000	2,45	2,44
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	0,99480000	6,00	5,97
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>19,05</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>58,79</b>

**23.2. C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,26000000	10,47	13,19
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,26000000	13,46	16,96
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	9,13	9,59
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>39,74</b>

N.	QIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00165800	50,00	0,08
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,24350000	0,74	0,92
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,24350000	0,50	0,62
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,82900000	5,80	4,81
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	0,82900000	1,40	1,16
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,82900000	1,90	1,58
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	SEINFRA	UN	0,82900000	10,45	8,66
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	0,82900000	3,48	2,88
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	SEINFRA	M	0,13678500	9,33	1,28
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	0,62175000	3,60	2,24
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	0,20725000	5,50	1,14
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>25,37</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>65,11</b>

**23.3. C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,26000000	10,47	13,19
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,26000000	13,46	16,96

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 1354  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO  
 LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

				TOTAL MAO DE OBRA:		30,15
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	0,82900000	57,44	47,62
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	0,82900000	16,06	13,31
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,69636000	0,38	0,26
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	0,82900000	77,50	64,25
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	0,82900000	43,90	36,39
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	0,82900000	13,60	11,27
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>173,10</b>
<b>VALOR:</b>						<b>203,25</b>

24.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
M DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	9,13	5,37
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,37</b>
<b>VALOR:</b>						<b>5,37</b>

24.2. C0039 - ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,84000000	10,47	8,79
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,42000000	13,46	5,65
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>14,44</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,12435000	11,67	1,45
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,05803000	13,50	0,78
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	SEINFRA	M2	0,87045000	15,83	13,78
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,26317000	31,00	70,16
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>86,17</b>
<b>VALOR:</b>						<b>100,61</b>

*Amelino Melo de Oliveira*

PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP  
 CNPJ N° 12.837.426/0001-83

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

*Carlos Alberto de Oliveira Jr*  
 Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920



**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**  
**Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.**  
**CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7**  
**CEP 63.490-000 – CENTRO**  
**JAGUARIBARA-CE.**

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO  
 LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	MOVIMENTO DE TERRA	3.889,72	100,00					100,00
			3.889,72					3.889,72
2	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA (QUADRA)	145.824,71		20,00	30,00	30,00	20,00	100,00
				29.164,94	43.747,41	43.747,41	29.164,95	145.824,71
3	INFRAESTRUTURA (QUADRA)	32.647,90	40,00					100,00
			13.059,16	19.588,74				32.647,90
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS (QUADRA)	18.359,31				50,00	50,00	100,00
						9.179,66	9.179,65	18.359,31
5	SISTEMA D EPROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ARTMOSFERICA	1.699,11					100,00	100,00
							1.699,11	1.699,11
6	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	5.261,38				50,00	50,00	100,00
						2.630,69	2.630,69	5.261,38
7	AMPLIAÇÃO SALAS	895,54	100,00					100,00
			895,54					895,54
8	ESTRUTURA	8.675,29	60,00	40,00				100,00
			5.205,17	3.470,12				8.675,29
9	PAREDES E PAINES	4.822,43	20,00	80,00				100,00
			964,49	3.857,94				4.822,43
10	ESQUADRIAS	552,24			100,00			100,00
					552,24			552,24
11	COBERTURA	7.421,58		50,00	50,00			100,00
				3.710,79	3.710,79			7.421,58
12	REVESTIMENTOS	4.708,76			50,00	50,00		100,00
					2.354,38	2.354,38		4.708,76
13	PISOS	5.906,52			100,00			100,00
					5.906,52			5.906,52
14	PINTURA	1.377,49					100,00	100,00
							1.377,49	1.377,49
15	SUPERESTRUTURA	7.140,09	100,00					100,00
			7.140,09					7.140,09
16	CALÇADA	1.046,33			50,00	50,00		100,00
					523,17	523,16		1.046,33
17	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2.874,34				20,00	80,00	100,00
						574,87	2.299,47	2.874,34
18	REFORMA PREDIO	1.012,85	100,00					100,00
			1.012,85					1.012,85
19	MURO LATERAL	5.631,97			100,00			100,00
					5.631,97			5.631,97
20	REVESTIMENTOS	2.122,75				100,00		100,00
						2.122,75		2.122,75

**PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP**  
**CNPJ: 12.837.426/0001-83**  
**JAGUARIBARA - CEARÁ**

**Carlos Alberto de Oliveira Jr**  
**Eng. Civil - CREA-CE 46972**  
**RNP 0609288920**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO**

**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**  
**Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.**  
**CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7**  
**CEP 63.490-000 – CENTRO**  
**JAGUARIBARA-CE.**

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO  
 LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
21	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.047,76				100,00		100,00
						1.047,76		1.047,76
22	PINTURA	8.562,72					100,00	100,00
							8.562,72	8.562,72
23	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	1.443,85					100,00	100,00
							1.443,85	1.443,85
24	GERAL	5.514,19					100,00	100,00
							5.514,19	5.514,19
25	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	72.171,34	11,55	21,47	22,43	22,33	22,22	100,00
			8.335,79	15.495,19	16.188,03	16.115,86	16.036,47	72.171,34
		350.610,17	40.502,81	75.287,72	78.614,51	78.296,54	77.908,59	350.610,17
			40.502,81	115.790,53	194.405,04	272.701,58	350.610,17	

*Francisco Melanias Bezerra*

PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP  
 CNPJ N° 12.837.426/0001-83

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Carlos Alberto de Oliveira Jr**  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

**PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP**  
**CNPJ: 12.837.426/0001-83**  
**JAGUARIBARA - CEARÁ**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO  
 1329

**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FL. 1357  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

**ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>36,8000</b>	<b>36,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>47,3300</b>	<b>18,2900</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	<b>TOTAL</b>	<b>16,0100</b>	<b>12,1700</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,4200	6,7300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6300	0,4800
	<b>TOTAL</b>	<b>18,0500</b>	<b>7,2100</b>

Horista = 118,19%  
 Mensalista = 74,47%

A + B + C + D

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira  
 Eng. Civil - CREA-CE 46444  
 RNP 0609288920

**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.

CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7

CEP 63.490-000 – CENTRO

JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 1358  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>46,4500</b>	<b>17,7100</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4300</b>	<b>11,7800</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	<b>TOTAL</b>	<b>8,3300</b>	<b>3,3900</b>

Horista = 87,01%

Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FL. 1339  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>36,8000</b>	<b>36,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>47,9600</b>	<b>18,6800</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
	<b>TOTAL</b>	<b>15,3500</b>	<b>11,6200</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,6500	6,8700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,7200	0,5400
	<b>TOTAL</b>	<b>18,3700</b>	<b>7,4100</b>

Horista = 118,48%  
 Mensalista = 74,51%

A + B + C + D

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
CEP 63.490-000 – CENTRO  
JAGUARIBARA-CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
FL 1360  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO


OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CSU DA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO

LOCAL: RUA CEL. JOSE GABRIEL DINIZ CEDRO CE


**COMPOSIÇÃO DE BDI**

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	<b>BENEFICIOS</b>	
S+G	Garantia/seguros	0,80
L	LUCRO	6,16
	<b>IMPOSTOS</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>


BDI = 25,92%



PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP  
CNPJ N° 12.837.426/0001-83



PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ



Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

