

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TEREZA DUTRA LOTE - I LOCAL: RUA VICENTE DUTRA, S/N, DISTRITO DE ASSUNÇÃO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA : 05/06/2019	BDI : 25,92%
EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 01/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
I Impostos		
TRIBUTOS		11,15
	COFINS	3,00
	ISSQN	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA LEI 12844/2013 E ACORDÃO 2293/2013 - TCU)	4,50

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI (%) = ((1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - (T)) - 1) * 100,
 ONDE: AC É A TAXA REPRESENTATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; G É A TAXA REPRESENTATIVA DE GARANTIA; R É O VALOR CORRESPONDENTE A RISCOS E CONTIGÊNCIAS; DF É O VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS FINANCEIRAS; L É A TAXA QUE CORRESPONDE AO LUCRO E T É A TAXA DA INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS.

BDI (5) = ((1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - (T)) - 1) * 100

BDI (%) ((1 + 0,02 + 0,0032 + 0,005) * (1 + 0,0059) * (1 + 0,0616) / (1 - (0,0865)) - 1) * 100

BDI = 25,92%

JAGUARIBE-CE, 05 DE JUNHO DE 2019.

REPRESENTANTE LEGAL
 DENIS WEIMA SILVA CARDOSO
 Nº CPF: 027.052.643-96

Denis Weima Silva Cardoso

CNPJ
01.816.139/0001-70
 MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
 Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342
 CEP: 63475-000
 JAGUARIBE - CE

ENGENHEIRO CIVIL
 RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
 Nº CREA: 51765

Raimundo Teixeira Lima Neto

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG.: CIVIL - RNP: 061237152-2
 CREA-CE: 51765

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TEREZA DUTRA LOTE - I LOCAL: RUA VICENTE DUTRA, S/N, DISTRITO DE ASSUNÇÃO NA CIDADE DE CEDRO-CE	DATA : 05/03/2019	BDI : 25,92%
EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FORTE	VERSÃO
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375. Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2016
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 01/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	17,80	17,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78	-
B2	Ferjados	3,41	-
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,69
B4	13º Salário	10,71	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,41	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,89	6,14
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	43,03	15,89

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,06	3,94
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,68	4,42
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,99	3,89
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
	TOTAL	16,28	12,67

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,66	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43	0,33
	TOTAL	8,09	3,16

Horista = 85,20%

Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

CNPJ
01.816.139/0001-70
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
Rua Antônio Gomes da Silva, 342
Centro - CEP: 63475-000
JAGUARIBE - CE

Reinaldo Teófilo Lima Neto
ENG.: CREA: RR-06.1237152-2
CREA-CE: 51745

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TEREZA DUTRA LOTE - I LOCAL: RUA VICENTE DUTRA, S/N, DISTRITO DE ASSUNÇÃO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA : 05/08/2019	BDI : 25,92%
EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20%
			48,69%
			01/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	-
B2	Feriados	3,71	-
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

JAGUARIBE-CE, 05 DE JUNHO DE 2019.

REPRESENTANTE LEGAL
DENIS WEIMA SILVA CARDOSO
Nº CPF: 027.052.643-96

Denis Weima Silva Cardoso
CNPJ
01.816.139/0001-70
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
Rua Antônio Gomes da Silva, 342
Centro CEP: 63.475-000
JAGUARIBE - CE

ENGENHEIRO CIVIL
RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
Nº CREA: 51765

Raimundo Teixeira Lima Neto
Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG.: CIVIL - RFP: 061237152-2
CREA-CE: 51765

FL. 2858

COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL DE ULLERO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA: 05/08/2019	BDI: 25,92%			
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 13.371,95
1.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA							R\$ 1.430,34
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	238,39	R\$ 1.430,34
1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$ 11.941,61
1.2.1	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	725,43	0,73	R\$ 529,56
1.2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	21,39	45,34	R\$ 969,82
1.2.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	102,47	8,51	R\$ 872,02
1.2.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	171,04	10,16	R\$ 1.737,77
1.2.5	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	63,86	3,75	R\$ 239,48
1.2.6	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	SEINFRA	M2	470,02	9,38	R\$ 4.408,79
1.2.7	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	230,07	13,84	R\$ 3.184,17
2 MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 1.307,93
2.1 ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS, E FUNDAÇÕES							R\$ 1.307,93
2.1.1	73965/009	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	SINAPI	M3	1,51	91,94	R\$ 138,83
2.1.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	24,20	48,31	R\$ 1.169,10
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							R\$ 386,61
3.1 CONCRETOS							R\$ 386,61
3.1.1	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,51	194,23	R\$ 293,29
3.1.2	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	SINAPI	M3	1,51	61,80	R\$ 93,32
4 PAREDES E PAINÉIS							R\$ 16.507,58
4.1 MUROS							R\$ 16.355,74
4.1.1	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	71,18	229,78	R\$ 16.355,74
4.2 RAMPAS							R\$ 151,84
4.2.1	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	5,20	29,20	R\$ 151,84
5 ESQUADRIAS							R\$ 35.416,65
5.1 ESQUADRIAS DE MADEIRAS							R\$ 13.277,16
5.1.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	SEINFRA	UN	12,00	454,55	R\$ 5.454,60
5.1.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	16,00	488,91	R\$ 7.822,56
5.2 ESQUADRIA METÁLICAS							R\$ 22.139,49
5.2.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	71,03	137,79	R\$ 9.787,22
5.2.2	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	SINAPI	M2	10,50	167,69	R\$ 1.760,75
5.2.3	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	52,91	200,18	R\$ 10.591,52

CNPJ
01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

Rua Antônio Gomes da Silva, 342
Centro - CEP: 63475-000

RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342 , BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email:


matosealmeida@outlook.com

 Reinaldo Teixeira Lima Neto
 ENG.: CIVIL - Nº 661237152-2
 CREA-CE: 51745


FL. 2859
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA: 05/06/2019	BDI: 25,92%
EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP. 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			12/2018
			01/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6	COBERTURA						R\$ 19.270,37
6.1	ESTRUTURA DE MADEIRA						R\$ 2.306,61
6.1.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	38,12	37,55	R\$ 1.431,41
6.1.2	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	SINAPI	M	34,73	25,20	R\$ 875,20
6.2	TELHAS						R\$ 5.496,35
6.2.1	COMP. 01	RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATÉ 15% NOVA		M2	762,39	5,54	R\$ 4.223,64
6.2.2	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	95,12	13,38	R\$ 1.272,71
6.3	FORRO						R\$ 11.467,41
6.3.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	394,34	29,08	R\$ 11.467,41
7	REVESTIMENTOS						R\$ 8.168,56
7.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						R\$ 5.351,96
7.1.1	C3123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	226,49	23,63	R\$ 5.351,96
7.2	ACABAMENTO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						R\$ 2.816,60
7.2.1	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	86,24	32,66	R\$ 2.816,60
8	PISOS						R\$ 53.563,34
8.1	PISOS INTERNOS						R\$ 34.919,04
8.1.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	470,02	12,64	R\$ 5.941,05
8.1.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	470,02	14,41	R\$ 6.772,99
8.1.3	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SINAPI	M2	429,40	48,73	R\$ 20.924,66
8.1.4	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	40,62	31,52	R\$ 1.280,34
8.2	PISOS EXTERNOS						R\$ 18.644,30
8.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	140,40	12,64	R\$ 1.774,66
8.2.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	140,40	14,41	R\$ 2.023,16
8.2.3	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SINAPI	M2	140,40	48,73	R\$ 6.841,69
8.2.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	42,12	25,89	R\$ 1.090,49
8.2.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	186,52	37,07	R\$ 6.914,30
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFONICA/ LÓGICA.						R\$ 16.822,20
9.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES						R\$ 3.888,30
9.1.1	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	369,00	5,52	R\$ 2.036,88
9.1.2	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	202,00	6,06	R\$ 1.224,12
9.1.3	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	82,00	7,65	R\$ 627,30
9.2	QUADROS/ CAIXAS						R\$ 2.853,24



 01.816.139/0001-70
 MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
 RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email: matosealmeida@outlook.com
 JAGUARIBE - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE-II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAUJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA : 05/08/2019															
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	BDI : 25,92%															
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2018/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>01/2019</td> </tr> </tbody> </table>	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018														
SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019														
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.2.1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	274,47	R\$ 548,94
9.2.2	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	SEINFRA	UN	3,00	152,53	R\$ 457,59
9.2.3	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	833,93	R\$ 833,93
9.2.4	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPAS PARAFUSADA 100X100X80mm	SEINFRA	UN	57,00	14,52	R\$ 827,64
9.2.5	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	SINAPI	UN	2,00	92,57	R\$ 185,14
9.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS						R\$ 4.805,10
9.3.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.220,00	1,83	R\$ 4.062,60
9.3.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	250,00	2,97	R\$ 742,50
9.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES						R\$ 107,19
9.4.1	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	7,00	7,93	R\$ 55,51
9.4.2	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	51,68	R\$ 51,68
9.5	TOMADAS/ INTERRUPTORES / ESPELHOS						R\$ 1.040,19
9.5.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	16,00	13,52	R\$ 216,32
9.5.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	12,00	21,45	R\$ 257,40
9.5.3	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	37,00	15,31	R\$ 566,47
9.6	LUMINÁRIA INTERNA / EXTERNA / ACESSÓRIOS						R\$ 4.128,18
9.6.1	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	64,00	50,19	R\$ 3.212,16
9.6.2	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	21,00	43,62	R\$ 916,02
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ SANITÁRIA						R\$ 10.074,10
10.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC						R\$ 1.911,71
10.1.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	50,15	8,48	R\$ 425,27
10.1.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	5,70	13,87	R\$ 79,06
10.1.3	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	11,00	6,57	R\$ 72,27
10.1.4	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	3,00	7,57	R\$ 22,71
10.1.5	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	4,60	9,04	R\$ 41,58


CNPJ
01.816.139/0001-70
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
Rua Antônio Gomes da Silva, 342
Centro, CEP: 63.475-000

Revisado Técnico
ENG. CIVIL - 178661237152-2
CREA-CE: 51745

FL. 2861

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELIÁRIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA : 05/06/2019	BDI : 25,92%			
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FOHTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.1.6	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	6,90	13,07	R\$ 90,18
10.1.7	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	18,40	25,08	R\$ 461,47
10.1.8	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	27,42	R\$ 109,68
10.1.9	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	4,00	23,18	R\$ 92,72
10.1.10	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	11,00	8,08	R\$ 88,88
10.1.11	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	15,00	8,75	R\$ 131,25
10.1.12	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	3,00	17,83	R\$ 53,49
10.1.13	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	7,00	25,49	R\$ 178,43
10.1.14	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	2,00	32,36	R\$ 64,72
10.2	REGISTROS E VÁLVULAS						R\$ 1.916,13
10.2.1	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	7,00	54,28	R\$ 379,96
10.2.2	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	59,20	R\$ 59,20
10.2.3	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	69,61	R\$ 69,61
10.2.4	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	8,00	175,92	R\$ 1.407,36
10.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						R\$ 4.727,03
10.3.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	8,00	420,91	R\$ 3.367,28
10.3.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	182,39	R\$ 911,95
10.3.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	327,27	R\$ 327,27
10.3.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	7,83	R\$ 7,83
10.3.5	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	56,35	R\$ 112,70
10.4	POÇOS E CAIXAS						R\$ 1.519,23
10.4.1	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	1.519,23	R\$ 1.519,23
11	PINTURA						R\$ 25.172,20
11.1	PINTURA INTERNAS						R\$ 8.890,24
11.1.1	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	939,46	7,00	R\$ 6.576,22
11.1.2	88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	939,46	2,24	R\$ 2.104,39
11.1.3	C0588	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	75,68	2,77	R\$ 209,63
11.2	PINTURA EXTERNAS						R\$ 8.625,15
11.2.1	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	1.168,72	7,38	R\$ 8.625,15
11.3	ESQUADRIAS METÁLICAS						R\$ 7.656,81
11.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	331,32	23,11	R\$ 7.656,81

CNPJ
 01.816.139/0001-70
 MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
 Rua Antônio Gomes da Silva, 342
 Centro CEP: 63475-000

Rubens Teófilo Neto
 ENG. CIVIL - Nº. 661237152-2
 CREA-CE: 51745

FL. 2862
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE-II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA : 05/06/2019															
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	BDI : 25,92%															
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2018/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>01/2019</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018														
SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019														
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 16.218,69
12.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,50	168,32	R\$ 252,48
12.2	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M	49,28	61,92	R\$ 3.051,42
12.3	C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	SEINFRA	UN	1,00	1.348,85	R\$ 1.348,85
12.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	126,40	14,45	R\$ 1.826,48
12.5	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	725,43	6,08	R\$ 4.410,61
12.6	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	32,00	9,76	R\$ 312,32
12.7	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	762,39	6,58	R\$ 5.016,53
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 216.280,18
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 56.059,82
						VALOR TOTAL:	R\$ 272.340,00

Duzentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Quarenta reais

JAGUARIBE-CE, 05 DE JUNHO DE 2019.

REPRESENTANTE LEGAL
DENIS WEIMA SILVA CARDOSO
Nº CPF: 027.052.643-96

ENGENHEIRO CIVIL
RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
Nº CREA: 51765

Raimundo Teixeira Lima Neto
Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG.: CIVIL - RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51765

CNPJ
01.816.139/0001-70
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
Rua Antônio Gomes da Silva, 342
Centro, CEP: 63.475-000
JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE-II LOCAL - RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA:	05/08/2019	BDI: 25,92%		
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

1.1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,70994192	5,15	3,66
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,83976768	4,75	13,49
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	0,70994192	265,00	188,13
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,07809361	12,82	1,00
TOTAL MATERIAL:					206,28	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70994192	11,55	8,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41988384	9,30	13,20
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,00709942	203,29	1,44
TOTAL SERVICO:					22,84	
VALOR SEM ENCARGOS:					229,12	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					9,27	
VALOR COM ENCARGOS:					238,39	
VALOR BDI (25.92%):					61,79	

1.2.1. 73859/002 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05637119	9,30	0,52
TOTAL SERVICO:					0,52	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,52	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,21	
VALOR COM ENCARGOS:					0,73	
VALOR BDI (25.92%):					0,19	

1.2.2. 97624 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30023652	11,60	3,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,10216020	9,30	28,85
TOTAL SERVICO:					32,33	
VALOR SEM ENCARGOS:					32,33	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					13,01	
VALOR COM ENCARGOS:					45,34	
VALOR BDI (25.92%):					11,75	

1.2.3. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05675972	9,63	0,55
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,56759725	7,13	4,05
TOTAL MAO DE OBRA:					4,60	
VALOR SEM ENCARGOS:					4,60	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,91	
VALOR COM ENCARGOS:					8,51	
VALOR BDI (25.92%):					2,21	

1.2.4. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18127810	12,86	2,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51088757	9,30	4,75
TOTAL SERVICO:					7,08	
VALOR SEM ENCARGOS:					7,08	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,08	
VALOR COM ENCARGOS:					10,16	

CNPJ
01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email: matosealmeida@outlook.com

Centro CEP: 63.475-000

JAGUARIBE - CE

Reinunda
Eng. Civil - RNP: 061237152-2
CREA-CE: 5176

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE-II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA:	05/06/2019	BDI: 25,92%		
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
					VALOR BDI (25.92%):	2,63	

1.2.5. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,28387639	7,13	2,02
TOTAL MAO DE OBRA:					2,02
VALOR SEM ENCARGOS:					2,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,73
VALOR COM ENCARGOS:					3,75
VALOR BDI (25.92%):					0,97

1.2.6. C2716 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,71006906	7,13	5,06
TOTAL MAO DE OBRA:					5,06
VALOR SEM ENCARGOS:					5,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):					4,32
VALOR COM ENCARGOS:					9,38
VALOR BDI (25.92%):					2,43

1.2.7. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09230978	9,63	0,89
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,92309783	7,13	6,58
TOTAL MAO DE OBRA:					7,47
VALOR SEM ENCARGOS:					7,47
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,37
VALOR COM ENCARGOS:					13,84
VALOR BDI (25.92%):					3,59

2.1.1. 73965/009 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,09961749	9,30	66,03
TOTAL SERVICO:					66,03
VALOR SEM ENCARGOS:					66,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):					25,91
VALOR COM ENCARGOS:					91,94
VALOR BDI (25.92%):					23,83

2.1.2. 94342 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,88730197	37,50	33,27
TOTAL MATERIAL:					33,27
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425905	164,16	0,70
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00212952	27,35	0,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46778560	9,30	4,35
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19449660	16,71	3,25
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18029976	13,26	2,39

01.816.139/0001-70

RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email:

Rua Antônio Gomes da Silva, 342 matosealmeida@outlook.com
Centro CEP: 63475-000

JAGUARIBE - CE

ENG. CIVIL: 123752-2
CREA-CE: 51745

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA:	05/08/2019	BDI: 25,92%		
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019

TOTAL SERVIÇO:	10,75
VALOR SEM ENCARGOS:	44,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,29
VALOR COM ENCARGOS:	48,31
VALOR BDI (25.92%):	12,52

3.1.1. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	229,28183184	0,48	110,06
TOTAL MATERIAL:					110,06

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,79603392	9,30	16,70
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13583172	11,01	12,51
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,58921271	1,34	0,79
TOTAL SERVIÇO:					30,00

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,55726744	36,50	20,34
TOTAL MATERIAL:					20,34

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,55371797	0,29	0,16
TOTAL SERVIÇO:					0,16

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,41670827	49,90	20,79
TOTAL MATERIAL:					20,79
VALOR SEM ENCARGOS:					181,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):					12,88
VALOR COM ENCARGOS:					194,23
VALOR BDI (25.92%):					50,34

3.1.2. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17120063	11,60	13,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,19418354	9,30	29,71
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,21294557	1,31	0,28
TOTAL SERVIÇO:					43,58
VALOR SEM ENCARGOS:					43,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):					18,22
VALOR COM ENCARGOS:					61,80
VALOR BDI (25.92%):					16,02

4.1.1. C4725 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19039 PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,28398584	573,00	162,72
19045 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,28398584	110,00	31,24


01.816.139/0001-70

RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº. 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email:

Rua Antônio Gomes da Silva, 342
Centro CEP: 63.475-000

JAGUARIBE - CE

FL 2866
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL GELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA : 05/08/2019		BDI : 25,92%		
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,98790088	5,00	9,94	
9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,72521397	15,00	25,88	
TOTAL MATERIAL:						229,78	
VALOR SEM ENCARGOS:						229,78	
VALOR ENCARGOS:						0,00	
VALOR COM ENCARGOS:						229,78	
VALOR BDI (25.92%):						59,56	

4.2.1. 87479 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034547	SINAPI	M	0,29791303	2,56	0,76
00037395	SINAPI	CENTO	0,00709317	29,53	0,21
00037593	SINAPI	UN	9,46937850	1,34	12,69
TOTAL MATERIAL:					13,66
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	SINAPI	M3	0,00836994	324,75	2,72
88309	SINAPI	H	0,53198756	11,60	6,17
88316	SINAPI	H	0,26599377	9,30	2,47
TOTAL SERVIÇO:					11,36
VALOR SEM ENCARGOS:					25,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):					4,18
VALOR COM ENCARGOS:					29,20
VALOR BDI (25.92%):					7,57

5.1.1. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	SEINFRA	H	2,66236280	7,84	20,87
I0498	SEINFRA	H	2,66236280	9,63	25,63
I2391	SEINFRA	H	0,99394878	9,63	9,57
I2543	SEINFRA	H	0,99394878	7,13	7,09
TOTAL MAO DE OBRA:					63,16
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,00752561	51,00	0,38
I0209	SEINFRA	UN	0,70996341	123,45	87,64
I0441	SEINFRA	KG	1,22113707	1,10	1,34
I0805	SEINFRA	KG	1,22113707	0,46	0,56
I1031	SEINFRA	UN	2,12989024	24,67	52,54
I1155	SEINFRA	UN	0,70996341	46,00	32,66
I1240	SEINFRA	UN	1,41992683	36,66	52,05
I1590	SEINFRA	UN	5,67970730	0,27	1,53
I1706	SEINFRA	UN	0,70996341	142,78	101,37
I1724	SEINFRA	KG	0,14199268	11,26	1,60
I1919	SEINFRA	UN	4,25978048	1,38	5,88
TOTAL MATERIAL:					337,55
VALOR SEM ENCARGOS:					400,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):					53,84
VALOR COM ENCARGOS:					454,55
VALOR BDI (25.92%):					117,82

5.1.2. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

01.816.139/0001-70
RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, TEL: (88) 9 9827-2375 - (88) 3522-3044, Email: matosealmeida@outlook.com

Rua Antônio Gomes da Silva, 342, Centro CEP: 63.475-000

JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA:	05/06/2019	BDI:	25,92%
EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000. TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375. Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	01/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,66235061	7,84	20,87
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,66235061	9,63	25,63
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,99394423	9,63	9,57
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,99394423	7,13	7,09
TOTAL MAO DE OBRA:					63,16	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00752558	51,00	0,38
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	0,70996016	123,45	87,64
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22113148	1,10	1,34
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,22113148	0,46	0,56
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,12988049	24,67	52,54
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,70996016	46,00	32,66
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,41992032	36,66	52,05
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	5,67968130	0,27	1,53
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	0,70996016	191,18	135,73
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,14199203	11,26	1,60
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	4,25976097	1,38	5,88
TOTAL MATERIAL:					371,91	
VALOR SEM ENCARGOS:					435,07	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					53,84	
VALOR COM ENCARGOS:					488,91	
VALOR BDI (25.92%):					126,73	

5.2.1. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,12987944	9,63	20,51
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,12987944	7,13	15,19
TOTAL MAO DE OBRA:					35,70	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00567968	51,00	0,29
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,40467710	1,10	0,45
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,01628587	0,46	0,93
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	0,70995981	98,62	70,02
TOTAL MATERIAL:					71,69	
VALOR SEM ENCARGOS:					107,39	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					30,40	
VALOR COM ENCARGOS:					137,79	
VALOR BDI (25.92%):					35,72	

5.2.2. 68054 - PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000026	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	3,62037515	4,97	17,99
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01774694	36,50	0,65
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	0,70987748	0,69	0,49
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	3,26543641	0,48	1,57
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	5,86358799	5,44	31,90
00011026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	SINAPI	KG	10,84692791	7,65	82,98
TOTAL MATERIAL:					135,58	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06481623	11,60	12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06481623	9,30	9,90
TOTAL SERVICO:					22,25	
VALOR SEM ENCARGOS:					157,83	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					9,86	
VALOR COM ENCARGOS:					167,69	
VALOR BDI (25.92%):					43,47	

CNPJ
01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

Rua Antônio Gomes da Silva, 342

RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email:

JAGUARIBE - CE

matosealmeida@outlook.com

P. 061237152-2

9745

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAUJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA:	05/08/2019	BDI: 25,92%		
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

5.2.3. 94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	5,18227568	0,10	0,52
00034364	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,39470483	455,73	179,88
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,39754444	9,16	3,64
TOTAL MATERIAL:					184,04	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68150475	11,60	7,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34075238	9,30	3,17
TOTAL SERVICOS:					11,08	
VALOR SEM ENCARGOS:					195,12	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,06	
VALOR COM ENCARGOS:					200,18	
VALOR BDI (25.92%):					51,89	

6.1.1. 92539 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004408	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,23677873	2,16	4,83
00004425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,44763951	18,98	8,50
00004430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,32943969	9,80	13,03
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,04965890	14,19	0,70
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,03547065	12,80	0,45
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,02128239	12,91	0,27
TOTAL MATERIAL:					27,78	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27950867	10,14	2,83
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26035452	11,55	3,01
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,02929875	12,45	0,36
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,04057842	11,68	0,47
TOTAL SERVICOS:					6,67	
VALOR SEM ENCARGOS:					34,45	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,10	
VALOR COM ENCARGOS:					37,55	
VALOR BDI (25.92%):					9,73	

6.1.2. 84093 - TABELA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,70953058	26,30	18,66
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,03547653	16,89	0,60
TOTAL MATERIAL:					19,26	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

CNPJ
01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. TEL.: (88) 9 9827-2375 - (88) 3522-3044, Email:

Rua Antônio Gomes da Silva, 342


Centro CEP: 63.475-000

matosealmeida@outlook.com

JAGUARIBE - CE

ENG.: CIVIL Nº: 681237152-2

CREA-CE: 51745

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA : 05/06/2019		BDI : 25,92%		
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28381223	10,14	2,88	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10642958	11,55	1,23	
TOTAL SERVICOS:						4,11	
VALOR SEM ENCARGOS:						23,37	
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,83	
VALOR COM ENCARGOS:						25,20	
VALOR BDI (25.92%):						6,53	

6.2.1. COMP. 01 - RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATÉ 15% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,18330000	7,20	1,32
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,18330000	8,21	1,50
TOTAL MAO DE OBRA:						2,82
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7175	TELHA DE BARRO/ CERÂMICA, TIOO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2		UNID	3,00000000	0,44	1,32
TOTAL MATERIAL:						1,32
VALOR SEM ENCARGOS:						4,14
VALOR ENCARGOS:						1,40
VALOR COM ENCARGOS:						5,54
VALOR BDI (25.92%):						1,44

6.2.2. 94219 - CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	2,12745328	1,42	3,02
TOTAL MATERIAL:						3,02
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00829706	303,09	2,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24820288	9,30	2,31
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21629108	12,84	2,78
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00446766	12,45	0,06
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00616961	11,68	0,07
TOTAL SERVICOS:						7,73
VALOR SEM ENCARGOS:						10,75
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,63
VALOR COM ENCARGOS:						13,38
VALOR BDI (25.92%):						3,47

6.3.1. 96111 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,05043800	9,47	0,48
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	0,73252144	14,65	10,73
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	1,70382530	4,51	7,68
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,56967868	1,70	2,67

RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email:

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME matosealmeida@outlook.com ENG. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA TEL: 351745

Rua Antônio Gomes da Silva, 342
Centro - CEP: 63.475-000

FL. 2870
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA : 05/06/2019		BDI : 25,92%		
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, N°: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	SINAPI	CENTO	0,01567764	15,65	0,25
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,02362286	26,83	0,63
TOTAL MATERIAL:						22,44
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40236894	11,22	4,51
TOTAL SERVICOS:						4,51
VALOR SEM ENCARGOS:						26,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,13
VALOR COM ENCARGOS:						29,08
VALOR BDI (25.92%):						7,54

7.1.1. C3123 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42598381	9,63	4,10
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42598381	7,13	3,04
TOTAL MAO DE OBRA:						7,14
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3009	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,01774932	389,16	6,91
TOTAL SERVICOS:						6,91
VALOR SEM ENCARGOS:						14,05
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,58
VALOR COM ENCARGOS:						23,63
VALOR BDI (25.92%):						6,12

7.2.1. 87265 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,74513669	27,40	20,42
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	3,44891842	0,52	1,79
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,29805468	3,31	0,99
TOTAL MATERIAL:						23,20
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34773046	12,86	4,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20579966	9,30	1,91
TOTAL SERVICOS:						6,38
VALOR SEM ENCARGOS:						29,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,08
VALOR COM ENCARGOS:						32,66
VALOR BDI (25.92%):						8,47

8.1.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19269030	11,60	2,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05253256	9,30	0,49
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,04005519	200,73	8,04
TOTAL SERVICOS:						10,77
VALOR SEM ENCARGOS:						10,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,87
VALOR COM ENCARGOS:						12,64
VALOR BDI (25.92%):						3,28

8.1.2. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)						
--	--	--	--	--	--	--

01.816.139/0001-70
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. TEL: (88) 9 9827-2375 - (88) 3522-3044, Email: matosealmeida@outlook.com
RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. CEP: 63.475-000
JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA:	05/08/2019	BDI: 25,92%		
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17753891	9,63	1,71
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39058560	7,13	2,79
TOTAL MAO DE OBRA:						4,50

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02592068	51,00	1,32
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,35406922	0,46	4,76
TOTAL MATERIAL:						6,08
VALOR SEM ENCARGOS:						10,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,83
VALOR COM ENCARGOS:						14,41
VALOR BDI (25.92%):						3,74

8.1.3. 72136 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	5,67931552	0,48	2,73
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,41982888	0,87	1,24
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	9,93880217	0,41	4,07
00007353	RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	SINAPI	L	0,15033149	20,76	3,12
TOTAL MATERIAL:						11,16

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42594866	11,60	4,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,12974332	9,30	19,81
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	1,06487167	2,50	2,66
TOTAL SERVICIO:						27,41
VALOR SEM ENCARGOS:						38,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,16
VALOR COM ENCARGOS:						48,73
VALOR BDI (25.92%):						12,63

1.4. 87248 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,75240089	32,50	24,45
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	3,44968713	0,52	1,79
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,17035491	3,31	0,56
TOTAL MATERIAL:						26,80

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17035491	12,86	2,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10647183	9,30	0,99
TOTAL SERVICIO:						3,18
VALOR SEM ENCARGOS:						29,98
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,54
VALOR COM ENCARGOS:						31,52
VALOR BDI (25.92%):						8,17

8.2.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19269030	11,60	2,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05253256	9,30	0,49

CNPJ
01.816.139/0001-70MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email: matosealmeida@outlook.com

JAGUARIBE - CE

FL. 2872

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE-II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAUJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.		DATA : 05/06/2019		BDI : 25,92%		
	EMPRESA: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01		SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,04005519	200,73	8,04
TOTAL SERVIÇO:						10,77
VALOR SEM ENCARGOS:						10,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,87
VALOR COM ENCARGOS:						12,64
VALOR BDI (25.92%):						3,28

8.2.2. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17753891	9,63	1,71
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39058560	7,13	2,79
TOTAL MAO DE OBRA:						4,50
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02592068	51,00	1,32
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,35406922	0,46	4,76
TOTAL MATERIAL:						6,08
VALOR SEM ENCARGOS:						10,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,83
VALOR COM ENCARGOS:						14,41
VALOR BDI (25.92%):						3,74

8.2.3. 72136 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	5,67931552	0,48	2,73
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,41982888	0,87	1,24
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	9,93880217	0,41	4,07
00007353	RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA - COR BRANCA	SINAPI	L	0,15033149	20,76	3,12
TOTAL MATERIAL:						11,16
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42594866	11,60	4,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,12974332	9,30	19,81
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	1,06487167	2,50	2,66
TOTAL SERVIÇO:						27,41
VALOR SEM ENCARGOS:						38,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,16
VALOR COM ENCARGOS:						48,73
VALOR BDI (25.92%):						12,63

8.2.4. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70988938	9,63	6,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,81637279	7,13	5,82
TOTAL MAO DE OBRA:						12,65
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01291998	51,00	0,66
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,89019381	0,46	1,79
TOTAL MATERIAL:						2,45
VALOR SEM ENCARGOS:						15,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,79
VALOR COM ENCARGOS:						25,89
VALOR BDI (25.92%):						6,71

CNPJ
01.816.139/0001-70
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
Rua Antônio Gomes da Silva, 342
Centro, CEP: 63.475-000

PROJETO DE LICITAÇÃO Nº 06/2019/LS-2
ENG. CIVIL CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
CREA-CE: 51765

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE-II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.			DATA : 05/06/2019	BDI : 25,92%
EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com			SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 01/2019
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

8.2.5. 92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,04027749	36,50	1,47
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00460922	47,63	0,22
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	0,74364449	35,48	26,38
TOTAL MATERIAL:						28,07
SERVICO	DESCR. SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28187154	11,55	3,26
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28187154	9,30	2,62
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00290736	4,70	0,01
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13806388	0,54	0,07
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03425005	10,24	0,35
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10665027	0,76	0,08
TOTAL SERVICO:						6,39
VALOR SEM ENCARGOS:						34,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,61
VALOR COM ENCARGOS:						37,07
VALOR BDI (25.92%):						9,61

9.1.1. C1185 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (M)

MAO DE OBRA	DESCR. MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12076856	7,84	0,95
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12076856	9,76	1,18
TOTAL MAO DE OBRA:						2,13
MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	0,71040329	2,23	1,58
TOTAL MATERIAL:						1,58
VALOR SEM ENCARGOS:						3,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,81
VALOR COM ENCARGOS:						5,52
VALOR BDI (25.92%):						1,43

9.1.2. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,71042510	2,99	2,12
TOTAL MATERIAL:						2,12
MAO DE OBRA	DESCR. MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12077227	7,84	0,95
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12077227	9,76	1,18
TOTAL MAO DE OBRA:						2,13
VALOR SEM ENCARGOS:						4,25
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,81
VALOR COM ENCARGOS:						6,06
VALOR BDI (25.92%):						1,57

9.1.3. C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ:01.816.139/0001-70.	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE-II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA:	05/06/2019	BDI: 25,92%	
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA	
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69% 01/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14208820	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14208820	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					2,50

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	0,71044102	4,25
TOTAL MATERIAL:					3,02
VALOR SEM ENCARGOS:					5,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,13
VALOR COM ENCARGOS:					7,65
VALOR BDI (25.92%):					1,98

9.2.1. 74131/004 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	0,70995868	309,15
TOTAL MATERIAL:					219,48

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,77489670	9,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,77489670	11,69
TOTAL SERVICO:					37,90
VALOR SEM ENCARGOS:					257,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):					17,09
VALOR COM ENCARGOS:					274,47
VALOR BDI (25.92%):					71,14

9.2.2. C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,48495404	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,06498030	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					29,87

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,12996060	11,56
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	0,70998687	47,03
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	0,70998687	2,35
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	0,70998687	52,85
TOTAL MATERIAL:					97,20
VALOR SEM ENCARGOS:					127,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):					25,46
VALOR COM ENCARGOS:					152,53
VALOR BDI (25.92%):					39,54

9.2.3. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,40786217	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,40786217	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					59,97

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	2,12991385	0,82
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	2,12991385	0,96
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	1,41994257	11,56
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,06495693	2,23
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	0,70997128	5,14
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	0,70997128	74,31
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	0,70997128	315,71
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	0,70997128	2,35


01.816.139/0001-70

RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, TEL: (88) 9 9827-2375 - (88) 3522-3044, Email:

Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE, CEP: 63.475-000, matosealmeida@outlook.com

JAGUARIBE - CE

FL. 2875
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ:01.816.139/0001-70.	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA : 05/06/2019		BDI : 25,92%		
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	0,70997128	52,85	37,52	
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	0,70997128	536,00	380,54	
TOTAL MATERIAL:						722,86	
VALOR SEM ENCARGOS:						782,83	
VALOR ENCARGOS (85.20%):						51,10	
VALOR COM ENCARGOS:						833,93	
VALOR BDI (25.92%):						216,15	

9.2.4. C0626 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28406539	7,84	2,23
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28406539	9,76	2,77
TOTAL MAO DE OBRA:						5,00
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,71016346	7,41	5,26
TOTAL MATERIAL:						5,26
VALOR SEM ENCARGOS:						10,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,26
VALOR COM ENCARGOS:						14,52
VALOR BDI (25.92%):						3,76

9.2.5. 83446 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	42,92141224	0,26	11,16
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	13,13503085	0,48	6,30
TOTAL MATERIAL:						17,46
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,18163485	9,30	29,59
TOTAL SERVICOS:						29,59
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	2,13585122	0,69	1,47
00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,53006886	5,00	7,65
TOTAL MATERIAL:						9,12
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19148080	11,60	13,82
TOTAL SERVICOS:						13,82
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,04634206	36,50	1,69
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,04258077	26,97	1,15
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,02590330	49,90	1,29
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00283871	49,90	0,14
TOTAL MATERIAL:						4,27
VALOR SEM ENCARGOS:						74,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						18,31
VALOR COM ENCARGOS:						92,57
VALOR BDI (25.92%):						23,99

9.3.1. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM ²	SINAPI	M	0,83868773	1,37	1,15

01.816.139/0001-70
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, TEL: (88) 9.9827 2375 - (88) 3522-3044, Email: matosealmeida@outlook.com

Centro CEP: 63.475-000

JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA : 05/08/2019		BDI : 25,92%		
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375. Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00634302	4,10	0,03
					TOTAL MATERIAL:	1,18

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02114339	9,66	0,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02114339	11,69	0,25
					TOTAL SERVICOS:	0,45
					VALOR SEM ENCARGOS:	1,63
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,20
					VALOR COM ENCARGOS:	1,83
					VALOR BDI (25.92%):	0,47

9.3.2. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	0,84080263	2,46	2,07
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00635902	4,10	0,03
					TOTAL MATERIAL:	2,10

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02826228	9,66	0,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02826228	11,69	0,33
					TOTAL SERVICOS:	0,60
					VALOR SEM ENCARGOS:	2,70
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,27
					VALOR COM ENCARGOS:	2,97
					VALOR BDI (25.92%):	0,77

9.4.1. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	0,70986050	9,00	6,39
					TOTAL MATERIAL:	6,39

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08873257	11,69	1,04
					TOTAL SERVICOS:	1,04
					VALOR SEM ENCARGOS:	7,43
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,50
					VALOR COM ENCARGOS:	7,93
					VALOR BDI (25.92%):	2,06

9.4.2. 74130/004 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	0,70987115	60,41	42,88
					TOTAL MATERIAL:	42,88

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28394846	9,66	2,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28394846	11,69	3,32
					TOTAL SERVICOS:	6,06
					VALOR SEM ENCARGOS:	48,94



 CNPJ: 01.816.139/0001-70
 MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
 RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email: matosealmeida@outlook.com
 Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342, Bairro: Edmar Barreira, Jaguaribe - CE, CEP: 63.475-000
 JAGUARIBE - CE

FL. 2877
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELORO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAUJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA:	05/06/2019	BDI: 25,92%		
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,74	
					VALOR COM ENCARGOS:	51,68	
					VALOR BDI (25.92%):	13,40	

9.5.1. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SINAPI	UN	0,70971137	5,34	3,79
91952	SINAPI	UN	0,70971137	10,85	7,70
TOTAL SERVIÇO:					11,49
VALOR SEM ENCARGOS:					11,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,03
VALOR COM ENCARGOS:					13,52
VALOR BDI (25.92%):					3,50

9.5.2. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SINAPI	UN	0,71003039	5,34	3,79
91958	SINAPI	UN	0,71003039	20,43	14,51
TOTAL SERVIÇO:					18,30
VALOR SEM ENCARGOS:					18,30
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,15
VALOR COM ENCARGOS:					21,45
VALOR BDI (25.92%):					5,56

9.5.3. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19107	SEINFRA	UN	0,70974566	1,02	0,72
19108	SEINFRA	UN	1,41949132	4,38	6,22
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,94
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,20582624	7,84	1,61
12312	SEINFRA	H	0,20582624	9,76	2,01
TOTAL MAO DE OBRA:					3,62
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	SEINFRA	UN	0,70974566	2,34	1,66
TOTAL MATERIAL:					1,66
VALOR SEM ENCARGOS:					12,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,09
VALOR COM ENCARGOS:					15,31
VALOR BDI (25.92%):					3,97

9.6.1. 97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003799	SINAPI	UN	0,70997269	59,84	42,48
TOTAL MATERIAL:					42,48
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

01.816.139/0001-70
 RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email: matosealmeida@outlook.com
 Rua Antônio Gomes da Silva, 342
 Centro, CEP: 63.475-000
 JAGUARIBE - CE

Fl. 2878

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA: 05/06/2019		BDI: 25,92%	
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13936764	9,66	1,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33439714	11,69	3,91
TOTAL SERVIÇO:						5,26
VALOR SEM ENCARGOS:						47,74
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,45
VALOR COM ENCARGOS:						50,19
VALOR BDI (25.92%):						13,01

9.6.2. 97605 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	0,70980670	21,98	15,60
00038769	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	0,70980670	28,57	20,28
TOTAL MATERIAL:						35,88
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13997388	9,66	1,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33588053	11,69	3,93
TOTAL SERVIÇO:						5,28
VALOR SEM ENCARGOS:						41,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,46
VALOR COM ENCARGOS:						43,62
VALOR BDI (25.92%):						11,31

10.1.1. 89355 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,75176146	1,92	1,44
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07510529	1,21	0,09
TOTAL MATERIAL:						1,53
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22602442	9,63	2,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22602442	11,59	2,62
TOTAL SERVIÇO:						4,80
VALOR SEM ENCARGOS:						6,33
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,15
VALOR COM ENCARGOS:						8,48
VALOR BDI (25.92%):						2,20

10.1.2. 89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,75251724	5,52	4,15
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10426016	1,21	0,13
TOTAL MATERIAL:						4,28
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31207124	9,63	3,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31207124	11,59	3,62
TOTAL SERVIÇO:						6,63
VALOR SEM ENCARGOS:						10,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,96
VALOR COM ENCARGOS:						13,87
VALOR BDI (25.92%):						3,60

CNPJ
01.816.139/0001-70
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

Rua Antônio Gomes da Silva, 342
Centro CEP: 63.475-000
JAGUARIBE

RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email:

matosealmeida@outlook.com

2879
CAMPESINHA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ:01.816.139/0001-70.	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAUJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA:	05/06/2019	BDI: 25,92%		
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							

10.1.3. 89448 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,75135589	8,04	6,04
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00566526	1,21	0,01
TOTAL MATERIAL:					6,05

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01699580	9,63	0,16
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01699580	11,59	0,20

TOTAL SERVICOS:	0,36
VALOR SEM ENCARGOS:	6,41
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,16
VALOR COM ENCARGOS:	6,57
VALOR BDI (25.92%):	1,70

10.1.4. 89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,75239980	9,21	6,93
TOTAL MATERIAL:					6,93

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02056512	9,63	0,20
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02056512	11,59	0,24

TOTAL SERVICOS:	0,44
------------------------	-------------

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00709142	1,21	0,01

TOTAL MATERIAL:	0,01
VALOR SEM ENCARGOS:	7,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,19
VALOR COM ENCARGOS:	7,57
VALOR BDI (25.92%):	1,96

10.1.5. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,74493993	3,24	2,41
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07094666	1,21	0,09
TOTAL MATERIAL:					2,50

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21283998	9,63	2,05
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21283998	11,59	2,47

TOTAL SERVICOS:	4,52
VALOR SEM ENCARGOS:	7,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,02
VALOR COM ENCARGOS:	9,04
VALOR BDI (25.92%):	2,34

10.1.6. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00765546	32,52	0,25

01.816.139/0001-70
CNPJ

RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email:


Rua Antônio Gomes da Silva, 342
Centro CEP: 63.475-000

matosealmeida@outlook.com

JAGUARIBE - CE

2880

CAMPESINA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ:01.816.139/0001-70	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA : 05/08/2019		BDI : 25,92%		
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,74428125	5,52	4,11	
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01155408	28,24	0,33	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,09002259	1,21	0,11	
TOTAL MATERIAL:						4,80	
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26935893	9,63	2,59	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26935893	11,59	3,12	
TOTAL SERVICOS:						5,71	
VALOR SEM ENCARGOS:						10,51	
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,56	
VALOR COM ENCARGOS:						13,07	
VALOR BDI (25.92%):						3,39	

9.1.7. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,74507740	9,00	6,71
TOTAL MATERIAL:						6,71
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52510216	9,63	5,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52510216	11,59	6,09
TOTAL SERVICOS:						11,15
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,17527059	1,21	0,21
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04207913	28,24	1,19
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,02575839	32,52	0,84
TOTAL MATERIAL:						2,24
VALOR SEM ENCARGOS:						20,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,98
VALOR COM ENCARGOS:						25,08
VALOR BDI (25.92%):						6,50

10.1.8. 89491 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 (UN)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01049946	32,52	0,34
00000298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,70942276	1,82	1,29
00011714	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	UN	0,70942276	28,86	20,47
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,02128268	11,90	0,25
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01596202	28,24	0,45
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02589393	1,21	0,03
TOTAL MATERIAL:						22,83
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14897878	9,63	1,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14897878	11,59	1,73
TOTAL SERVICOS:						3,16
VALOR SEM ENCARGOS:						25,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,43

CNPJ
01.816.139/0001-70
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

RUA : ANTONIO GOMES DA SILVA, Nº 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email: matosealmeida@outlook.com

JAGUARIBE - CE

Raimundo Francisco Lima
ENG.º CIVIL RFP: 061237152-2
CREA CE: 51765

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CELRO-CE.	DATA:	05/08/2019 BDI: 25,92%		
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.	
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	- 12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69% 01/2019
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
					VALOR COM ENCARGOS:	27,42
					VALOR BDI (25.92%):	7,11

10.1.9. C1576 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32658529	7,84	2,56
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32658529	9,63	3,14
TOTAL MAO DE OBRA:						5,70
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,41993608	1,62	2,30
I0076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	0,70996804	0,91	0,65
I1319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	0,70996804	11,72	8,32
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03975821	33,90	1,35
TOTAL MATERIAL:						12,62
VALOR SEM ENCARGOS:						18,32
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,86
VALOR COM ENCARGOS:						23,18
VALOR BDI (25.92%):						6,01

10.1.10. C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19887511	7,84	1,56
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19887511	9,63	1,91
TOTAL MAO DE OBRA:						3,47
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00710268	43,56	0,31
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	0,71026824	1,40	0,99
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01065402	32,16	0,34
TOTAL MATERIAL:						1,64
VALOR SEM ENCARGOS:						5,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,97
VALOR COM ENCARGOS:						8,08
VALOR BDI (25.92%):						2,09

10.1.11. C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19888188	7,84	1,56
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19888188	9,63	1,91
TOTAL MAO DE OBRA:						3,47
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01065438	43,56	0,46
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,71029243	1,90	1,35
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01562644	32,16	0,50
TOTAL MATERIAL:						2,31
VALOR SEM ENCARGOS:						5,78
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,97
VALOR COM ENCARGOS:						8,75
VALOR BDI (25.92%):						2,27

10.1.12. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,31955643	7,84	2,51
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,31955643	9,63	3,08
TOTAL MAO DE OBRA:						5,59
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03550627	43,56	1,55
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,71012540	5,80	4,12
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05681003	32,16	1,83
TOTAL MATERIAL:						7,50
VALOR SEM ENCARGOS:						13,09

CNPJ
01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

RUA : ANTONIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email:

Rua Antônio Gomes da Silva, 342
Centro CEP: 63.475-000

matosealmeida@outlook.com

JAGUARIBE - CE



Fl. 2882

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA:	05/09/2019	BDI: 25,92%		
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,74
VALOR COM ENCARGOS:	17,83
VALOR BDI (25.92%):	4,62

10.1.13. C1584 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32659699	7,84	2,56
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32659699	9,63	3,14
TOTAL MAO DE OBRA:						5,70
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03549968	43,56	1,55
I1326	JUNÇÃO SIMPLES PVC BRANCO C/INSP.P/ESG.DIAM.100MM	SEINFRA	UN	0,70999346	16,27	11,55
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05679947	32,16	1,83
TOTAL MATERIAL:						14,93
VALOR SEM ENCARGOS:						20,63
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,86
VALOR COM ENCARGOS:						25,49
VALOR BDI (25.92%):						6,61

10.1.14. C3738 - INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0887	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 50MM	SEINFRA	UN	1,42006548	5,00	7,10
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,84013095	5,24	14,88
TOTAL MATERIAL:						21,98
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0279	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 50mm	SEINFRA	M	2,13009821	0,66	1,41
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,21300982	3,39	0,72
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,02130099	24,29	0,52
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,21300982	16,19	3,45
TOTAL SERVICIO:						6,10
VALOR SEM ENCARGOS:						28,08
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,28
VALOR COM ENCARGOS:						32,36
VALOR BDI (25.92%):						8,39

10.2.1. 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00922667	8,29	0,08
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	0,70974444	68,10	48,33
TOTAL MATERIAL:						48,41
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16324122	9,63	1,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21292334	11,59	2,47
TOTAL SERVICIO:						4,04
VALOR SEM ENCARGOS:						52,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,83
VALOR COM ENCARGOS:						54,28
VALOR BDI (25.92%):						14,07

10.2.2. C2159 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,06503797	0,20	0,21
I1800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	0,71002531	55,58	39,46

01.816.139/0001-70

RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email:

Rua Antônio Gomes da Silva
Centro - CEP: 63.475-000

matosealmeida@outlook.com

CNPJ: 01.816.139/0001-70
CEP: 63.475-000

JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA:	05/06/2019	BDI: 25,92%	
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FORNTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, N.º. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SINAPI:	2018/12	COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69% 01/2019
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N.º 0205.01/2019-01	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60352151	7,84	4,73
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60352151	9,63	5,81
TOTAL MAO DE OBRA:						10,54
VALOR SEM ENCARGOS:						50,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,99
VALOR COM ENCARGOS:						59,20
VALOR BDI (25.92%):						15,34

10.2.3. C2160 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") (UN)						
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60349270	7,84	4,73
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60349270	9,63	5,81
TOTAL MAO DE OBRA:						10,54
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,33478383	0,20	0,27
I1801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	0,70999140	70,17	49,82
TOTAL MATERIAL:						50,09
VALOR SEM ENCARGOS:						60,63
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,98
VALOR COM ENCARGOS:						69,61
VALOR BDI (25.92%):						18,04

10.2.4. 40729 - VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	UN	0,70990036	221,06	156,93
TOTAL MATERIAL:						156,93
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60341531	11,59	6,99
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49693025	9,28	4,61
TOTAL SERVICIO:						11,60
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000013	ESTOPA	SINAPI	KG	0,08518804	13,70	1,17
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,05679203	18,32	1,04
TOTAL MATERIAL:						2,21
VALOR SEM ENCARGOS:						170,74
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,18
VALOR COM ENCARGOS:						175,92
VALOR BDI (25.92%):						45,60

10.3.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)						
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,41992572	7,84	11,13
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,41992572	9,63	13,67
TOTAL MAO DE OBRA:						24,80
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	0,70996286	293,29	208,23
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	1,41992572	0,18	0,26
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,70996286	190,00	134,89
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	0,70996286	16,06	11,40
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39757920	0,20	0,08
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	1,41992572	1,72	2,44
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,70996286	24,90	17,68
TOTAL MATERIAL:						374,98
VALOR SEM ENCARGOS:						399,78
VALOR ENCARGOS (85.20%):						21,13

01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

Rua Antônio Gomes da Silva, 342

RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email:

JAGUARIBE - CE

matosealmeida@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE-II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA:	05/09/2019	BDI: 25,92%			
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. CEP: 63475-000. TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375. Email: matosealmeida@outlook.com	SINAPI	2018/12	COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
						VALOR COM ENCARGOS:	420,91	
						VALOR BDI (25.92%):	109,10	

10.3.2. 86939 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86879	SINAPI	UN	0,71002026	4,33	3,07
86883	SINAPI	UN	0,71002026	8,22	5,84
86884	SINAPI	UN	0,71002026	5,36	3,81
86902	SINAPI	UN	0,71002026	190,48	135,24
86906	SINAPI	UN	0,71002026	39,01	27,70
TOTAL SERVIÇO:					175,66
VALOR SEM ENCARGOS:					175,66
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,73
VALOR COM ENCARGOS:					182,39
VALOR BDI (25.92%):					47,28

10.3.3. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	SEINFRA	KG	6,97912655	0,46	3,21
TOTAL MATERIAL:					3,21
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	1,41996471	7,84	11,13
12320	SEINFRA	H	1,41996471	9,63	13,67
12391	SEINFRA	H	1,41996471	9,63	13,67
12543	SEINFRA	H	1,41996471	7,13	10,13
TOTAL MAO DE OBRA:					48,60
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12344	SEINFRA	UN	0,78098059	5,11	3,99
11863	SEINFRA	UN	0,70998236	109,28	77,59
12264	SEINFRA	UN	0,70998236	30,68	21,78
12487	SEINFRA	UN	0,70998236	143,43	101,83
12503	SEINFRA	UN	0,70998236	35,00	24,85
10169	SEINFRA	KG	0,42598941	4,64	1,98
11605	SEINFRA	M3	0,01845954	69,75	1,29
10108	SEINFRA	M3	0,01348966	55,00	0,74
TOTAL MATERIAL:					234,05
VALOR SEM ENCARGOS:					285,86
VALOR ENCARGOS (85.20%):					41,41
VALOR COM ENCARGOS:					327,27
VALOR BDI (25.92%):					84,83

10.3.4. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	SEINFRA	H	0,17751097	9,63	1,71
TOTAL MAO DE OBRA:					1,71
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	SEINFRA	UN	0,71004387	6,50	4,62
11180	SEINFRA	M	0,24851535	0,20	0,05
TOTAL MATERIAL:					4,67
VALOR SEM ENCARGOS:					6,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,45

CNPJ
01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email: matosealmeida@outlook.com

JAGUARIBE - CE

FL 2885
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE-II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA:	05/08/2019	BDI: 25,92%	
EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

VALOR COM ENCARGOS: 7,83

VALOR BDI (25.92%): 2,03

10.3.5. C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43307120	7,84	3,40
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43307120	9,63	4,17
TOTAL MAO DE OBRA:						7,57
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,66735561	0,20	0,13
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	0,70995278	59,45	42,21
TOTAL MATERIAL:						42,34
VALOR SEM ENCARGOS:						49,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,44
VALOR COM ENCARGOS:						56,35
VALOR BDI (25.92%):						14,61

10.4.1. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,38956926	9,63	61,51
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	3,54976070	7,13	25,32
TOTAL MAO DE OBRA:						86,83
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07738478	51,00	3,95
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,75551101	0,46	23,81
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	4,25971284	113,36	482,88
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,41990428	187,00	265,52
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	0,70995214	168,23	119,44
TOTAL MATERIAL:						895,60
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	2,83980856	20,10	57,08
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	5,70801521	24,96	142,47
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,16328899	72,52	11,84
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,16328899	102,53	16,74
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	3,91893581	12,13	47,54
TOTAL SERVICOS:						275,67
VALOR SEM ENCARGOS:						1.258,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):						261,13
VALOR COM ENCARGOS:						1.519,23
VALOR BDI (25.92%):						393,78

11.1.1. 95622 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,14166522	17,93	2,54
TOTAL MATERIAL:						2,54
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21887276	11,57	2,53
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05454111	9,30	0,51
TOTAL SERVICOS:						3,04
VALOR SEM ENCARGOS:						5,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,42
VALOR COM ENCARGOS:						7,00
VALOR BDI (25.92%):						1,81

CNPJ
01.816.139/0001-70
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
Rua Antônio Gomes da Silva, 342
Centro CEP: 63.475-000

Rosângela Teixeira Lima Neto
ENG.: 061237152-2
CRA-CE: 51745

Fl. 2886

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA : 05/06/2019	BDI : 25,92%		
EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SINAPI	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

11.1.2. 88414 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	0,11303511	6,27	0,71
TOTAL MATERIAL:				0,71
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07488576	11,57	0,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01907467	9,30	0,18
TOTAL SERVICIO:				1,05
VALOR SEM ENCARGOS:				1,76
VALOR ENCARGOS (85.20%):				0,48
VALOR COM ENCARGOS:				2,24
VALOR BDI (25.92%):				0,58

11.1.3. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	H	0,14205271	9,64	1,37
TOTAL MAO DE OBRA:				1,37
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	KG	0,21307906	1,10	0,23
TOTAL MATERIAL:				0,23
VALOR SEM ENCARGOS:				1,60
VALOR ENCARGOS (85.20%):				1,17
VALOR COM ENCARGOS:				2,77
VALOR BDI (25.92%):				0,72

11.2.1. 95305 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	0,80814439	5,52	4,46
TOTAL MATERIAL:				4,46
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13327293	11,57	1,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04891400	9,30	0,45
TOTAL SERVICIO:				1,99
VALOR SEM ENCARGOS:				6,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):				0,93
VALOR COM ENCARGOS:				7,38
VALOR BDI (25.92%):				1,91

11.3.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,56799453	7,84	4,45
12395 PINTOR	H	0,56799453	9,64	5,47
TOTAL MAO DE OBRA:				9,92
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,21299795	1,32	0,28
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,11359891	21,46	2,44
12293 ZARCÃO	L	0,08519918	20,34	1,73
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,02129980	12,78	0,27
TOTAL MATERIAL:				4,72
VALOR SEM ENCARGOS:				14,64
VALOR ENCARGOS (85.20%):				8,47
VALOR COM ENCARGOS:				23,11
VALOR BDI (25.92%):				5,99

12.1. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------	-------------	----------------	-------

CNPJ: 01.816.139/0001-70
 RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, TEL: (88) 9 9827-2375 - (88) 3522-3044, Email: matosealmeida@outlook.com
 Rua Antônio Gomes da Silva, 342
 Centro CEP: 63.475-000
 JAGUARIBE - CE

FL 2887
RECEBITA MUNICIPAL DE L.C. 20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.			DATA:	05/06/2019
EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70			BDI:	25,92%
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01			SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 01/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,85197286	9,63	8,20
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,41995476	7,13	10,13
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,33

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA M3	0,00567982	55,00 0,31	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	2,27192762	0,46 1,05	
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA M2	0,70997738	187,35 133,01	
				TOTAL MATERIAL:	134,37
				VALOR SEM ENCARGOS:	152,70
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	15,62
				VALOR COM ENCARGOS:	168,32
				VALOR BDI (25.92%):	43,63

12.2. 84088 - PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004826	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	SINAPI M	0,70980188	73,64 52,27	
				TOTAL MATERIAL:	52,27

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,28392075	12,35 3,51	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,28392075	9,30 2,64	
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI M3	0,00212940	295,21 0,63	
				TOTAL SERVICIO:	6,78
				VALOR SEM ENCARGOS:	59,05
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,87
				VALOR COM ENCARGOS:	61,92
				VALOR BDI (25.92%):	16,05

12.3. C0386 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	1,77491941	7,84 13,92	
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	1,77491941	9,63 17,09	
				TOTAL MAO DE OBRA:	31,01

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10215	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M	SEINFRA UN	0,70996777	1819,00 1291,43	
				TOTAL MATERIAL:	1291,43
				VALOR SEM ENCARGOS:	1.322,44
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	26,41
				VALOR COM ENCARGOS:	1.348,85
				VALOR BDI (25.92%):	349,62

12.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,10651838	9,63 1,03	
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,17753064	7,13 1,27	
				TOTAL MAO DE OBRA:	2,30

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA M	0,71012257	3,00 2,13	
				TOTAL MATERIAL:	2,13

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA M2	0,17753064	2,26 0,40	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA M3	0,01065184	18,90 0,20	
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA M3	0,02627454	3,59 0,09	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA M3	0,02414417	234,39 5,66	
				TOTAL SERVICIO:	6,35

01.816.139/0001-70 CNPJ
RUA : ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. TEL: (88) 9 9827 2375 - (88) 3522-3044, Email: matosealmeida@outlook.com
Rua Antonio Gomes da Silva, 342 Centro CEP: 63.475-000
JAGUARIBE - CE

FL 2888
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE-11 LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.			DATA : 05/06/2019	BDI : 25,92%
EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70			FONTE	VERSÃO
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01			SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO
					HORA
					MES
					REF.
					12/2018
					01/2019
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR SEM ENCARGOS:	10,78
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,67
VALOR COM ENCARGOS:	14,45
VALOR BDI (25.92%):	3,75

12.5. 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	0,70978552	5,89	4,18
TOTAL MATERIAL:					4,18
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11101046	9,30	1,03
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02775261	11,30	0,31
TOTAL SERVICO:					1,34
VALOR SEM ENCARGOS:					5,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,56
VALOR COM ENCARGOS:					6,08
VALOR BDI (25.92%):					1,58

12.6. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,17746908	7,84	1,39
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,24845670	9,64	2,39
TOTAL MAO DE OBRA:					3,78
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,35493814	0,55	0,20
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,04969134	12,08	0,60
I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,21296288	5,26	1,12
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,05679010	14,66	0,83
TOTAL MATERIAL:					2,75
VALOR SEM ENCARGOS:					6,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,23
VALOR COM ENCARGOS:					9,76
VALOR BDI (25.92%):					2,53

12.7. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,49811817	7,13	3,55
TOTAL MAO DE OBRA:					3,55
VALOR SEM ENCARGOS:					3,55
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,03
VALOR COM ENCARGOS:					6,58
VALOR BDI (25.92%):					1,71

JAGUARIBE-CE, 05 DE JUNHO DE 2019.

REPRESENTANTE LEGAL
DENIS WEIMA SILVA CARDOSO
Nº CPF: 027.052.643-96*Denis Weima Silva Cardoso*CNPJ
01.816.139/0001-70
MATOS & ALMEIDA LTDA - MERua Antônio Gomes da Silva, 342
Centro CEP: 63.475-000

JAGUARIBE - CE

ENGENHEIRO CIVIL
RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
Nº CREA: 51765*Raimundo Teixeira Lima Neto*ENG.: CIVIL - RNP: 061237152-2
CREA CE: 51765

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																							
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA : 05/06/2019 BDI : 25,92%																				
	EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2018/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>01/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018																		
SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																							
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375. Email: matosealmeida@outlook.com																						
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01																						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.371,95	100,00%	13.371,95	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.307,93	100,00%	1.307,93	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	386,61	80,00%	309,29	20,00%	77,32	-	-	-	-
4	PAREDES E PAINÉIS	16.507,58	85,00%	14.031,44	15,00%	2.476,14	-	-	-	-
5	ESQUADRIAS	35.416,65	-	-	-	-	30,00%	10.624,99	70,00%	24.791,66
6	COBERTURA	19.270,37	-	-	75,00%	14.452,78	20,00%	3.854,07	5,00%	963,52
7	REVESTIMENTOS	8.168,56	-	-	10,00%	816,86	70,00%	5.717,99	20,00%	1.633,71
8	PISOS	53.563,34	-	-	10,00%	5.356,33	60,00%	32.138,00	30,00%	16.069,01
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFONICA/ LÓGICA.	16.822,20	10,00%	1.682,22	35,00%	5.887,77	40,00%	6.728,88	15,00%	2.523,33
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ SANITÁRIA	10.074,10	5,00%	503,71	45,00%	4.533,35	25,00%	2.518,52	25,00%	2.518,52
11	PINTURA	25.172,20	-	-	-	-	20,00%	5.034,44	80,00%	20.137,76
12	SERVIÇOS DIVERSOS	16.218,69	-	-	-	-	20,00%	3.243,74	80,00%	12.974,95
TOTAL PERCENTUAL %				14,43%		15,54%		32,30%		37,73%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO %				14,43%		29,96%		62,27%		100,00%

VALOR PARCIAL S/BDI R\$	R\$	31.206,54	R\$	33.600,55	R\$	69.860,63	R\$	81.612,46
VALOR PARCIAL C/BDI 25,92%	R\$	39.295,28	R\$	42.309,81	R\$	87.968,51	R\$	102.766,40
TOTAL GERAL ACUMULADO C/BDI 25,92%	R\$	39.295,28	R\$	81.605,09	R\$	169.573,60	R\$	272.340,00

duzentos e setenta e dois mil, trezentos e quarenta reais

JAGUARIBE-CE, 05 DE JUNHO DE 2019.

REPRESENTANTE LEGAL
DENIS WEIMA SILVA CARDOSO
Nº CPF: 027.052.643-96

Denis Weima Silva Cardoso
CNPJ
01.816.139/0001-70
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
Rua Antônio Gomes da Silva, 342
Centro CEP: 63.475-000
JAGUARIBE - CE

ENGENHEIRO CIVIL
RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
Nº CREA: 51765

Raimundo Teixeira Lima Neto
Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG: CIVIL - RNP: 061237152-2
CREA CE: 51765

COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.		DATA : 05/06/2019	BDI : 25,92%
EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70		FONTE	VERSÃO
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01		SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA	MES
				REF.
			85,20%	-
			85,20%	48,69%
				01/2019

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96
I	Impostos	
	TRIBUTOS	11,15
	COPINS	3,00
	ISSQN	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA LEI 12844/2013 E ACORDÃO 2293/2013 - TCU)	4,50

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI (%) = ((1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - (T)) - 1) * 100,
ONDE: AC É A TAXA REPRESENTATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; G É A TAXA REPRESENTATIVA DE GARANTIA; R É O VALOR CORRESPONDENTE A RISCOS E CONTIGÊNCIAS; DF É O VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS FINANCEIRAS; L É A TAXA QUE CORRESPONDE AO LUCRO E T É A TAXA DA INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS.

$$BDI (5) = ((1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - (T)) - 1) * 100$$

$$BDI (%) = ((1 + 0,02 + 0,0032 + 0,005) * (1 + 0,0059) * (1 + 0,0616) / (1 - (0,0865)) - 1) * 100$$

BDI = 25,92%

GUARIBE-CE, 05 DE JUNHO DE 2019.

REPRESENTANTE LEGAL
DENIS WEIMA SILVA CARDOSO
Nº CPF: 027.052.643-96

Denis Weima Silva Cardoso
CNPJ
01.816.139/0001-70
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
Rua Antônio Gomes da Silva, 342
Centro CEP: 63.475-000
JAGUARIBE - CE

ENGENHEIRO CIVIL
RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
Nº CREA: 51765

Raimundo Teixeira Lima Neto
Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG.: CIVIL - RNP: 061237152-2
CREA-CE: 51745

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE-II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAÚJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA : 05/06/2019	BDI : 25,92%
EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	VERSAO	HORA MES REF.
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SEINFRA 026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2018
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	SINAPI 2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69% 01/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	17,80	17,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78	-
B2	Feriados	3,41	-
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,69
B4	13º Salário	10,71	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,41	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,89	6,14
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	43,03	15,89

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,06	3,94
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,68	4,42
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,99	3,89
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
	TOTAL	16,28	12,67

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,66	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43	0,33
	TOTAL	8,09	3,16

Horista = 85,20%

Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

CNPJ
01.816.139/0001-70
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
Rua Antônio Gomes da Silva, 342
Centro CEP: 63.475-000
JAGUARIBE - CE

Reinaldo Pereira Lima Neto
ENG: CIVIL - RFP: 061237152-2
CREA CE: 51745

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI, LOTE-II LOCAL: RUA CORONEL CELSO ARAUJO, S/N - BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CEDRO-CE.	DATA : 05/06/2019	BDI : 25,92%
EMPRESA:	MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº. 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. CEP: 63475-000, TEL FONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 01/2019
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2019-01	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	-
B2	Feriados	3,71	-
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
TOTAL		8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

JAGUARIBE-CE, 05 DE JUNHO DE 2019.

REPRESENTANTE LEGAL

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Nº CPF: 027.052.643-96

Denis Weima Silva Cardoso

CNPJ
01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

Rua Antônio Gomes da Silva, 342
Centro CEP: 63.475-000

JAGUARIBE - CE

ENGENHEIRO CIVIL

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Nº CREA: 51765

Raimundo Teixeira Lima Neto

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL - RNP: 661237152-2
CREA (CE): 51765