



CARTA PROPOSTA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

R. 3208
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.02/2021-02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAIANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.


ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAIANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.	06 (SEIS) MESES
VALOR TOTAL R\$ 119.515,46 (cento e dezenove mil quinhentos e quinze reais e quarenta e seis centavos)	

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outro ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

PROponente: VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA.
Endereço: RUA SANTINO PEREIRA Nº42 - TRAJANO NOGUEIRA-BARRO/CE
CNPJ:32.744.002/0001-81
Representante Legal: LEANDRO FERNANDES DAMASIO
CPF Nº 044.474.123-22
Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

Barro- CE, 07/01/2022.

VENUS SERVIÇOS E
ENTRETENIMENTOS LTDA
CNPJ 32.744.002/0001-81


CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1461610388

END: RUA SANTINO PEREIRA - Nº 42 - TRAJANO NOGUEIRA - BARRO/CE, CEP: 63.380-000
CONTATOS: (88) 99421-2466 EMAIL: venusentretenimentos@gmail.com

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.616,49
1.1	PLACA DE OBRA						1.097,34
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	182,89	1.097,34
1.2	CAPINAÇÃO						197,10
1.2.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	270,00	0,73	197,10
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						2.322,05
1.3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	4,88	63,85	311,59
1.3.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	26,25	14,90	391,13
1.3.3	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	215,91	7,50	1.619,33
2	PAREDES E PAINEIS						2.189,08
2.1	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	16,26	134,63	2.189,08
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS						33.790,44
3.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	12,34	295,27	3.643,63
3.2	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	23,73	855,79	20.307,90
3.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	14,00	146,21	2.046,94
3.4	C1143	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	SEINFRA	UN	42,00	47,48	1.994,16
3.5	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,46	597,16	2.663,33
3.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	12,34	254,01	3.134,48
4	MUROS E FECHAMENTOS						7.755,36
4.1	GRADIL						7.755,36
4.1.1	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	21,70	357,39	7.755,36
5	COBERTURA						8.731,27
5.1	MADEIRAMENTO						2.217,90
5.1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	20,80	106,63	2.217,90
5.2	TELHA						4.785,33
5.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	41,60	53,38	2.220,61
5.2.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	19,65	32,07	630,18
5.2.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	59,29	14,41	854,37
5.2.4	C3652	RUFO/ALGIEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	SEINFRA	M	6,05	178,54	1.080,17
5.3	FORRO						1.728,04

5.3.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	26,25	65,83	1.728,04
6	IMPERMEABILIZAÇÃO						2.551,65
6.1	C5024	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS, TIPO II DE E=3MM E TIPO III DE E=4MM	SEINFRA	M2	17,83	143,11	2.551,65
7	REVESTIMENTO						16.940,00
7.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						15.970,67
7.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	276,74	7,48	2.070,02
7.1.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	276,74	50,23	13.900,65
7.2	ACABAMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						969,33
7.2.1	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,55	91,72	875,93
7.2.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	9,55	9,78	93,40
8	PISOS						10.305,82
8.1	PISO INTERNO						2.526,31
8.1.1	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	26,25	86,46	2.269,58
8.1.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	26,25	9,78	256,73
8.2	PISO EXTERNO						7.779,51
8.2.1	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	SEINFRA	M2	21,00	59,12	1.241,52
8.2.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	8,40	637,84	5.357,86
8.2.3	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	7,50	157,35	1.180,13
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						4.987,47
9.1	A0289	LUMINÁRIA ALETADA DE SOBREPOR COM 02 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE LED DE 20/18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	24,00	172,61	4.142,64
9.2	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	7,00	120,69	844,83
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1.855,51
10.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	14,00	68,87	964,18
10.2	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	321,12	642,24
10.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	46,09	138,27
10.4	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	110,82	110,82
11	PINTURA						20.460,15
11.1	INTERNA						3.842,42
11.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	124,31	14,30	1.777,63
11.1.2	A0070	PINTURA INTERNA COM TINTA LATÉX EM 2 DEMÃOS, INCLUINDO LIXAMENTO - MATERIAL E EXECUÇÃO	PRÓPRIA	M2	124,31	16,61	2.064,79
11.2	EXTERNA						13.587,09
11.2.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	440,71	30,83	13.587,09
11.3	PISO						1.329,30
11.3.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	70,00	18,99	1.329,30
11.4	ESQUADRIAS						1.701,34
11.4.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	37,31	45,60	1.701,34

12	URBANIZAÇÃO						3.692,57
12.1	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	32,00	46,06	1.473,92
12.2	C1864	PEDRA PORTUGUESA SOLTA	SEINFRA	M2	17,50	126,78	2.218,65
13	SERVIÇOS DIVERSOS						2.639,65
13.1	COMP-001.	GUARDA-CORPO DE AÇO INOX DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1.1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	PRÓPRIA	M	2,20	721,66	1.587,65
13.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	80,00	13,15	1.052,00
VALOR BDI TOTAL:						24.603,11	
VALOR ORÇAMENTO:						94.912,35	
VALOR TOTAL:						119.515,46	

Cento e Dezenove Mil Quinhentos e Quinze reais e Quarenta e Seis centavos

VÊNUS SERVIÇOS E
ENTRETIENIMENTOS LTDA
CNPJ 32.744.892/0001-81

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1391619368

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 3217
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.616,49	3,03
1.1	PLACA DE OBRA	1.097,34	0,92
1.2	CAPINAÇÃO	197,10	0,16
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.322,05	1,94
2	PAREDES E PAINÉIS	2.189,08	1,83
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	33.790,44	28,27
4	MUROS E FECHAMENTOS	7.755,36	6,49
4	GRADIL	7.755,36	6,49
5	COBERTURA	8.731,27	7,31
5.1	MADEIRAMENTO	2.217,90	1,86
5.2	TELHA	4.785,33	4,00
5.3	FORRO	1.728,04	1,45
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.551,65	2,13
7	REVESTIMENTO	16.940,00	14,17
7.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	15.970,67	13,36
7.2	ACABAMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	969,33	0,81
8	PISOS	10.305,82	8,62
8.1	PISO INTERNO	2.526,31	2,11
8.2	PISO EXTERNO	7.779,51	6,51
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.987,47	4,17
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.855,51	1,55
11	PINTURA	20.460,15	17,12
11.1	INTERNA	3.842,42	3,21
11.2	EXTERNA	13.587,09	11,37
11.3	PISO	1.329,30	1,11
11.4	ESQUADRIAS	1.701,34	1,42
12	URBANIZAÇÃO	3.692,57	3,09
13	SERVIÇOS DIVERSOS	2.639,65	2,21
		VALOR BDI TOTAL:	24.603,11 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	94.912,35
		VALOR TOTAL:	119.515,46

Cento e Dezenove Mil Quinhentos e Quinze reais e Quarenta e Seis centavos

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO,CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 3213
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,9100	29,8200
TOTAL MAO DE OBRA:						29,8200

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,1300	34,8126
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,9700	23,9700
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,0900	54,4050
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,9000	2,2350
TOTAL MATERIAL:						115,4226
VALOR:						145,24

1.2.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	26,2200	0,0874
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	14,9100	0,4970
TOTAL MAO DE OBRA:						0,5844
VALOR:						0,58

1.3.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	19,9200	5,9760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	14,9100	44,7300
TOTAL MAO DE OBRA:						50,7060
VALOR:						50,71

Handwritten signature
 CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 114112/08

1.3.2. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	19,9200	1,3944
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	14,9100	10,4370
TOTAL MAO DE OBRA:						11,8314
VALOR:						11,83

Handwritten signature
 VENUS SERVIÇOS E
 ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

1.3.3. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	14,9100	5,9640
TOTAL MAO DE OBRA:						5,9640
VALOR:						5,96

2.1. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 3214
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	21,4000	0,4280
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,4280

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	19,9200	15,9360
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	19,9200	13,9440
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	19,9200	5,9760
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	14,9100	16,4010
TOTAL MAO DE OBRA:						52,2570

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,6400	0,1928
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	71,6600	2,8664
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	9,1100	12,2985
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	22,8300	22,8300
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,5400	9,3744
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	70,8700	6,3783
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	14,9000	0,2980
TOTAL MATERIAL:						54,2384
VALOR:						106,92

Handwritten signature: CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1201313300

3.1. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	234,4900	234,4900
TOTAL MATERIAL:						234,4900
VALOR:						234,49

3.2. C1338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,88	4,23
00036888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	9,96	68,22
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	571,17	571,17
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	30,40	26,84
TOTAL MATERIAL:						670,46

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	18,63	6,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17790000	14,33	2,54
TOTAL SERVICIO:						9,17
VALOR:						679,63

Handwritten signature: VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 Cnpj 02.744.002/0001-81

3.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 3215
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,0800	32,1600
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	19,9200	39,8400
TOTAL MAO DE OBRA:						72,0000

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,1100	44,1100
TOTAL MATERIAL:						44,1100

VALOR:	116,11
---------------	---------------

3.4. C1143 - DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	16,0800	4,0200
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	19,9200	4,9800
TOTAL MAO DE OBRA:						9,0000

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11028	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2"X3" REF.1523	SEINFRA	UN	1,00000000	27,8700	27,8700
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,1400	0,8400
TOTAL MATERIAL:						28,7100

VALOR:	37,71
---------------	--------------

3.5. C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	474,2400	474,2400
TOTAL MATERIAL:						474,2400

VALOR:	474,24
---------------	---------------

3.6. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	19,9200	59,7600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	14,9100	44,7300
TOTAL MAO DE OBRA:						104,4900

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	64,7300	0,5178
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	1,0500	0,5985
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,5400	1,5336
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	94,5800	94,5800
TOTAL MATERIAL:						97,2299

VALOR:	201,72
---------------	---------------

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 02.744.302/0001-01

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 120.161.939/8

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PL. 3216
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4.1.1. C4726 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,40000000	5,2800	12,6720
19040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	507,5000	203,0000
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	89,8700	35,9480
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,03000000	15,8600	32,1958
TOTAL MATERIAL:					283,8158	
VALOR:					283,82	

5.1.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,0800	16,0800
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	19,9200	19,9200
TOTAL MAO DE OBRA:					36,0000	

MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,5000	19,2500
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	17,3900	23,1287
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	14,9000	1,7880
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,2900	4,5150
TOTAL MATERIAL:					48,6817	
VALOR:					84,68	

5.2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	19,9200	21,9120
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	14,9100	16,4010
TOTAL MAO DE OBRA:					38,3130	

MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6800	4,0800
TOTAL MATERIAL:					4,0800	
VALOR:					42,39	

5.2.2. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	19,9200	9,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	14,9100	7,4550
TOTAL MAO DE OBRA:					17,4150	

MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR:					42,39

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 3217
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	2,3600	7,0800
					TOTAL MATERIAL:	7,0800
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	485,3900	0,9708
					TOTAL SERVICIO:	0,9708
					VALOR:	25,47

5.2.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	19,9200	5,9760
.543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	14,9100	4,7712
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,7472
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	71,6600	0,1792
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,0500	0,3402
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,5400	0,1750
					TOTAL MATERIAL:	0,6944
					VALOR:	11,44

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRÉD. Nº 1281819008

5.2.4. C3652 - RUFO/ALGEOZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,33000000	16,0800	5,3064
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,36000000	19,9200	7,1712
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	19,9200	2,9880
.2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	14,9100	2,2365
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,7021
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,22500000	21,5600	4,8510
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	71,6600	0,2508
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	11,44500000	9,1100	104,2640
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,35000000	29,0900	10,1815
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,25000000	0,5400	1,7550
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,20000000	7,0500	1,4100
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01200000	70,8700	0,8504
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,03500000	14,9000	0,5215
					TOTAL MATERIAL:	124,0842
					VALOR:	141,79

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA

5.3.1. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	52,2800
					52,2800

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 3228
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MATERIAL:	52,2800
-----------------	---------

VALOR:	52,28
--------	-------

6.1. C5024 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS, TIPO II DE E=3MM E TIPO III DE E=4MM (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	1,40000000	22,5120
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,70000000	13,9440
TOTAL MAO DE OBRA:					36,4560

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1218	GAS	SEINFRA	KG	0,52000000	3,1824
I7503	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	32,6945
I9506	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	38,3410
I9509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	2,9800
TOTAL MATERIAL:					77,1979
VALOR:					113,65

7.1.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	1,9920
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	2,2365
TOTAL MAO DE OBRA:					4,2285

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	0,3949
J805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	1,3122
TOTAL MATERIAL:					1,7071
VALOR:					5,94

Carlos Claudio Pires Moreira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1904810808

7.1.2. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	11,9520
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	8,9460
TOTAL MAO DE OBRA:					20,8980

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	18,9910
TOTAL SERVICO:					18,9910
VALOR:					39,89

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA

7.2.1. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	14,3424

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 3219
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	14,9100	10,7352
TOTAL MAO DE OBRA:						25,0776

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,9500	11,7000
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,7800	36,0580
TOTAL MATERIAL:					47,7580	

VALOR:	72,84
---------------	--------------

7.2.2. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	19,9200	3,9840
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	14,9100	2,9820
TOTAL MAO DE OBRA:					6,9660	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4400	0,8015
TOTAL MATERIAL:					0,8015	

VALOR:	7,77
---------------	-------------

8.1.1. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	19,9200	11,9520
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,9100	8,9460
TOTAL MAO DE OBRA:					20,8980	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,9500	11,7000
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,7800	36,0580
TOTAL MATERIAL:					47,7580	

VALOR:	68,66
---------------	--------------

8.1.2. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	19,9200	3,9840
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	14,9100	2,9820
TOTAL MAO DE OBRA:					6,9660	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4400	0,8015
TOTAL MATERIAL:					0,8015	

VALOR:	7,77
---------------	-------------

8.2.1. C3450 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m (M2)

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 13.373.883/0001-94

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 3220
 RECEBIM. DA MUNICIPAL DE CEDRO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08000000	19,9200	21,5136
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	14,9100	17,8920
TOTAL MAO DE OBRA:						39,4056

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	71,6600	1,2899
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,5400	2,9592
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,3200	3,3000
TOTAL MATERIAL:						7,5491
VALOR:						46,95

8.2.2. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	19,9200	39,8400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	14,9100	238,5600
TOTAL MAO DE OBRA:						278,4000

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	64,7300	45,1815
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	73,0700	64,1555
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000
TOTAL MATERIAL:						228,1370
VALOR:						506,54

8.2.3. C1605 - LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	14,9100	37,2750
TOTAL MAO DE OBRA:						37,2750

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,20000000	73,0700	87,6840
TOTAL MATERIAL:						87,6840
VALOR:						124,96

9.1. A0289 - LUMINÁRIA ALETADA DE SOBREPOR COM 02 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE LED DE 20/18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,08	17,69
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	19,92	21,91
TOTAL MAO DE OBRA:						39,60

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	18,20	36,40
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	61,08	61,08
TOTAL MATERIAL:						97,48

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 3221
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	137,08
--------	--------

9.2. 97607 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	8,25	8,25
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	73,86	73,86
TOTAL MATERIAL:						82,11

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22990000	14,77	3,39
9264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55180000	18,77	10,35
TOTAL SERVICIO:						13,74

VALOR:	95,85
--------	-------

10.1. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,0800	10,4520
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,4900	12,6685
TOTAL MAO DE OBRA:						23,1205

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	31,4900	31,4900
TOTAL MATERIAL:						31,5656

VALOR:	54,69
--------	-------

10.2. C3004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	16,0800	44,2200
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	19,4900	53,5975
TOTAL MAO DE OBRA:						97,8175

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,2300	5,2300
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	92,9400	92,9400
12483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,6500	2,6000
12420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	13,3200	13,3200
12502	TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	43,1100	43,1100
TOTAL MATERIAL:						157,2000

VALOR:	255,02
--------	--------

10.3. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 3222
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	33,09	33,09
TOTAL MATERIAL:						33,09

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	18,42	2,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	14,33	0,69
TOTAL SERVICIO:					3,51	

VALOR:	36,60
---------------	-------

10.4. C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,0800	9,8088
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	19,4900	11,8889
TOTAL MAO DE OBRA:					21,6977	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,2700	0,3240
I1807	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	65,9900	65,9900
TOTAL MATERIAL:					66,3140	

VALOR:	88,01
---------------	-------

11.1.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,0800	3,2160
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,9200	5,9760
TOTAL MAO DE OBRA:					9,1920	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5300	0,2120
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8000	1,9600
TOTAL MATERIAL:					2,1720	

VALOR:	11,36
---------------	-------

11.1.2. A0070 - PINTURA INTERNA COM TINTA LATÉX EM 2 DEMÃOS, INCLUINDO LIXAMENTO - MATERIAL E EXECUÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,15000000	16,08	2,41
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,92	4,98
TOTAL MAO DE OBRA:					7,39	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,49	0,82
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,58	1,39
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,38	3,46
TOTAL MATERIAL:					5,80	

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

3273
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR: 13,19

11.2.1. C2233 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	16,0800	5,3064
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,9200	9,9600
TOTAL MAO DE OBRA:						15,2664

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	7,0900	9,2170
TOTAL MATERIAL:						9,2170

VALOR: 24,48

11.3.1. 102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	7,46	0,07
00006085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	SINAPI	L	0,16000000	6,23	0,99
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	16,41	7,00
TOTAL MATERIAL:						8,06

SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	19,59	5,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	14,33	1,64
TOTAL SERVICIO:						7,02

VALOR: 15,08

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRETA Nº 1201818308

11.4.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,0800	12,8640
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	19,9200	15,9360
TOTAL MAO DE OBRA:						28,8000

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,4900	0,4947
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,9700	3,8352
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6200	0,4860
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,6500	2,5980
TOTAL MATERIAL:						7,4139

VALOR: 36,21

VENUS SERVIÇOS E
 ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.083/0001-91

12.1. C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)


MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,16960000	18,1700	3,0816
TOTAL MAO DE OBRA:						3,0816

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

3224
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	33,5000	33,5000
					TOTAL MATERIAL:	33,5000
					VALOR:	36,58

12.2. C1864 - PEDRA PORTUGUESA SOLTA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00000000	19,92	0,00
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	14,91	18,64
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,64

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00000000	71,66	0,00
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00000000	0,54	0,00
11601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	SEINFRA	M3	0,08100000	1.012,90	82,04
					TOTAL MATERIAL:	82,04
					VALOR:	100,68

13.1. COMP-001. - GUARDA-CORPO DE AÇO INOX DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1.1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	0,89600000	12,02	10,77
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,65000000	27,53	17,89
12207	TUBO AÇO INOX	SEINFRA	M	3,97800000	93,89	373,49
					TOTAL MATERIAL:	402,15

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,52600000	15,20	68,80
8315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,51000000	18,54	102,16
					TOTAL SERVICIO:	170,96
					VALOR:	573,11


13.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	14,9100	10,4370
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,4370
					VALOR:	10,44

VÊNIA SERVIÇOS E
 ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1301810808

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.616,49	100,00 %						100,00 %
			3.616,49						3.616,49
2	PAREDES E PAINÉIS	2.189,08	100,00 %						100,00 %
			2.189,08						2.189,08
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	33.790,44	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %		100,00 %
			6.758,09	6.758,09	6.758,09	6.758,09	6.758,08	33.790,44	
4	MUROS E FECHAMENTOS	7.755,36					100,00 %		100,00 %
						7.755,36		7.755,36	
5	COBERTURA	8.731,27	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %		100,00 %
			1.746,25	1.746,25	1.746,25	1.746,25	1.746,27	8.731,27	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.551,65			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					1.275,82	1.275,82		2.551,65	
7	REVESTIMENTO	16.940,00	10,00 %	10,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %		100,00 %
			1.694,00	1.694,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	16.940,00	
8	PISOS	10.305,82	10,00 %	10,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %		100,00 %
			1.030,58	1.030,58	2.061,16	2.061,16	2.061,16	10.305,82	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.987,47				50,00 %	50,00 %		100,00 %
						2.493,74	2.493,73	4.987,47	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.855,51						100,00 %	100,00 %
							1.855,51	1.855,51	
11	PINTURA	20.460,15		10,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
				2.046,02	4.092,03	4.092,03	10.230,07	20.460,15	
12	URBANIZAÇÃO	3.692,57						100,00 %	100,00 %
							3.692,57	3.692,57	
13	SERVIÇOS DIVERSOS	2.639,65						100,00 %	100,00 %
							2.639,65	2.639,65	
		119.515,46	17.034,49	13.274,94	19.321,36	21.815,09	24.202,60	23.866,98	119.515,46
			17.034,49	30.309,43	49.630,79	71.445,88	95.648,48	119.515,46	

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ: 16.744.000/0001-81

Carlos Claudio Pires Moreira
 CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREM Nº 199/31998

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 3225
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
N.º 3226
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 25,92%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

VENUS SERVIÇOS E
ENTRETENIMENTOS LTDA
CNPJ 22.744.002/001-81

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 12918198/00

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 3227
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
 Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS
 CNPJ 02.744.030/0001-71

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 12.1301213308

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 3228
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

VENUS SERVIÇOS E
 ENTRETENIMENTOS LTDA
 Cnpj 08.740.121/0001-31

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 13818/18368

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
 LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 3229
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

VENUS SERVIÇOS E
 ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 02.741.002/0001-81

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 130.819/968

OBRA: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
DESCRIÇÃO: REFORMA DO PSF MANOEL ALVES BEZERRA
LOCAL: DISTRITO DE CAIANA, CEDRO, CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CEARÁ


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PL. 3230
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E


VENUS SERVIÇOS E
ENTRETENIMENTOS LTDA
CNPJ 13.744.002/0001-91


CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CRE nº 1301219368